



Prefeitura de Timbó



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	R\$ 384,28	R\$ 474,74	R\$ 1.424,22	R\$ 325,60	R\$ 402,25	R\$ 1.206,75	-R\$ 217,47	15,27%
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	53,00	R\$ 85,03	R\$ 105,05	R\$ 5.567,65	R\$ 72,05	R\$ 89,01	R\$ 4.717,53	-R\$ 850,12	15,27%
1.3	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	195,30	R\$ 205,18	R\$ 253,48	R\$ 49.504,64	R\$ 173,85	R\$ 214,77	R\$ 41.944,58	-R\$ 7.560,06	15,27%
1.4	73847/005	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7,00	R\$ 1.256,79	R\$ 1.552,64	R\$ 10.868,48	R\$ 1.064,89	R\$ 1.315,57	R\$ 9.208,99	-R\$ 1.659,49	15,27%
1.5	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	7,00	R\$ 770,94	R\$ 952,42	R\$ 6.666,94	R\$ 653,23	R\$ 807,00	R\$ 5.649,00	-R\$ 1.017,94	15,27%
1.6	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	9,00	R\$ 1.386,40	R\$ 1.712,76	R\$ 15.414,84	R\$ 1.174,71	R\$ 1.451,24	R\$ 13.061,16	-R\$ 2.353,68	15,27%
1.7	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	R\$ 110,17	R\$ 136,10	R\$ 40.830,00	R\$ 93,35	R\$ 115,32	R\$ 34.596,00	-R\$ 6.234,00	15,27%
1.8	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00	R\$ 6.785,48	R\$ 8.382,78	R\$ 58.679,46	R\$ 5.749,41	R\$ 7.102,82	R\$ 49.719,74	-R\$ 8.959,72	15,27%
2.1.1	40156	DEINFRA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTACAS - DEINFRA 40156	UN	1,00	R\$ 10.870,98	R\$ 13.430,01	R\$ 13.430,01	R\$ 9.211,10	R\$ 11.379,39	R\$ 11.379,39	-R\$ 2.050,62	15,27%
2.1.2	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	630,00	R\$ 125,19	R\$ 154,66	R\$ 97.435,80	R\$ 106,07	R\$ 131,04	R\$ 82.555,20	-R\$ 14.880,60	15,27%
2.1.3	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	1067,80	R\$ 8,73	R\$ 10,79	R\$ 11.521,56	R\$ 7,40	R\$ 9,14	R\$ 9.759,69	-R\$ 1.761,87	15,29%
2.1.4	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	507,10	R\$ 14,13	R\$ 17,46	R\$ 8.853,97	R\$ 11,97	R\$ 14,79	R\$ 7.500,01	-R\$ 1.353,96	15,29%
2.1.5	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	42,00	R\$ 17,54	R\$ 21,67	R\$ 910,14	R\$ 14,86	R\$ 18,36	R\$ 771,12	-R\$ 139,02	15,27%
2.2.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	48,86	R\$ 105,88	R\$ 130,80	R\$ 6.390,89	R\$ 89,71	R\$ 110,83	R\$ 5.415,15	-R\$ 975,74	15,27%
2.2.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	96,39	R\$ 123,17	R\$ 152,16	R\$ 14.666,70	R\$ 104,36	R\$ 128,93	R\$ 12.427,56	-R\$ 2.239,14	15,27%
2.2.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	24,43	R\$ 21,68	R\$ 26,78	R\$ 654,24	R\$ 18,37	R\$ 22,69	R\$ 554,32	-R\$ 99,92	15,27%
2.2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,60	R\$ 18,30	R\$ 22,61	R\$ 2.297,18	R\$ 15,51	R\$ 19,16	R\$ 1.946,66	-R\$ 350,52	15,26%
2.2.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	399,40	R\$ 14,85	R\$ 18,35	R\$ 7.328,99	R\$ 12,58	R\$ 15,54	R\$ 6.206,68	-R\$ 1.122,31	15,31%
2.2.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	251,70	R\$ 13,00	R\$ 16,06	R\$ 4.042,30	R\$ 11,02	R\$ 13,61	R\$ 3.425,64	-R\$ 616,66	15,26%
2.2.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	136,50	R\$ 10,87	R\$ 13,43	R\$ 1.833,20	R\$ 9,21	R\$ 11,38	R\$ 1.553,37	-R\$ 279,83	15,26%
2.2.8	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,70	R\$ 10,06	R\$ 12,43	R\$ 220,01	R\$ 8,52	R\$ 10,53	R\$ 186,38	-R\$ 33,63	15,29%
2.2.9	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	16,79	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 15.015,80	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 12.723,13	-R\$ 2.292,67	15,27%
2.3.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	29,78	R\$ 138,79	R\$ 171,46	R\$ 5.106,08	R\$ 117,60	R\$ 145,28	R\$ 4.326,44	-R\$ 779,64	15,27%
2.3.2	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	201,15	R\$ 123,17	R\$ 152,16	R\$ 30.606,98	R\$ 104,36	R\$ 128,93	R\$ 25.934,27	-R\$ 4.672,71	15,27%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
2.3.3	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	29,78	R\$ 21,68	R\$ 26,78	R\$ 797,51	R\$ 18,37	R\$ 22,69	R\$ 675,71	-R\$ 121,80	15,27%
2.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	253,10	R\$ 18,30	R\$ 22,61	R\$ 5.722,59	R\$ 15,51	R\$ 19,16	R\$ 4.849,40	-R\$ 873,19	15,26%
2.3.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	140,40	R\$ 16,43	R\$ 20,30	R\$ 2.850,12	R\$ 13,92	R\$ 17,20	R\$ 2.414,88	-R\$ 435,24	15,27%
2.3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	270,30	R\$ 14,85	R\$ 18,35	R\$ 4.960,01	R\$ 12,58	R\$ 15,54	R\$ 4.200,46	-R\$ 759,55	15,31%
2.3.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	276,00	R\$ 13,00	R\$ 16,06	R\$ 4.432,56	R\$ 11,02	R\$ 13,61	R\$ 3.756,36	-R\$ 676,20	15,26%
2.3.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	224,60	R\$ 10,87	R\$ 13,43	R\$ 3.016,38	R\$ 9,21	R\$ 11,38	R\$ 2.555,95	-R\$ 460,43	15,26%
2.3.9	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	69,80	R\$ 10,06	R\$ 12,43	R\$ 867,61	R\$ 8,52	R\$ 10,53	R\$ 734,99	-R\$ 132,62	15,29%
2.3.10	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	14,89	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 13.316,57	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 11.283,34	-R\$ 2.033,23	15,27%
2.3.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	225,28	R\$ 53,82	R\$ 66,49	R\$ 14.978,87	R\$ 45,60	R\$ 56,33	R\$ 12.690,02	-R\$ 2.288,85	15,28%
3.1.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	136,60	R\$ 70,14	R\$ 86,65	R\$ 11.836,39	R\$ 59,43	R\$ 73,42	R\$ 10.029,17	-R\$ 1.807,22	15,27%
3.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	202,70	R\$ 14,35	R\$ 17,73	R\$ 3.593,87	R\$ 12,16	R\$ 15,02	R\$ 3.044,55	-R\$ 549,32	15,28%
3.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	233,40	R\$ 10,94	R\$ 13,52	R\$ 3.155,57	R\$ 9,27	R\$ 11,45	R\$ 2.672,43	-R\$ 483,14	15,31%
3.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	341,40	R\$ 9,16	R\$ 11,32	R\$ 3.864,65	R\$ 7,76	R\$ 9,59	R\$ 3.274,03	-R\$ 590,62	15,28%
3.1.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	100,90	R\$ 8,84	R\$ 10,92	R\$ 1.101,83	R\$ 7,49	R\$ 9,25	R\$ 933,33	-R\$ 168,50	15,29%
3.1.6	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	8,77	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 7.843,27	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 6.645,73	-R\$ 1.197,54	15,27%
3.2.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	205,32	R\$ 80,32	R\$ 99,23	R\$ 20.373,90	R\$ 68,06	R\$ 84,08	R\$ 17.263,31	-R\$ 3.110,59	15,27%
3.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	286,50	R\$ 14,35	R\$ 17,73	R\$ 5.079,65	R\$ 12,16	R\$ 15,02	R\$ 4.303,23	-R\$ 776,42	15,28%
3.2.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	244,50	R\$ 13,31	R\$ 16,44	R\$ 4.019,58	R\$ 11,28	R\$ 13,94	R\$ 3.408,33	-R\$ 611,25	15,21%
3.2.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,60	R\$ 12,35	R\$ 15,26	R\$ 4.770,28	R\$ 10,46	R\$ 12,92	R\$ 4.038,79	-R\$ 731,49	15,33%
3.2.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	147,70	R\$ 10,94	R\$ 13,52	R\$ 1.996,90	R\$ 9,27	R\$ 11,45	R\$ 1.691,17	-R\$ 305,73	15,31%
3.2.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	320,70	R\$ 9,16	R\$ 11,32	R\$ 3.630,32	R\$ 7,76	R\$ 9,59	R\$ 3.075,51	-R\$ 554,81	15,28%
3.2.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	248,10	R\$ 8,84	R\$ 10,92	R\$ 2.709,25	R\$ 7,49	R\$ 9,25	R\$ 2.294,93	-R\$ 414,32	15,29%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
3.2.8	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	17,89	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 15.999,56	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 13.556,68	-R\$ 2.442,88	15,27%
3.3.1	0251	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	m²	261,75	R\$ 335,76	R\$ 414,80	R\$ 108.573,90	R\$ 284,49	R\$ 351,46	R\$ 91.994,66	-R\$ 16.579,24	15,27%
3.3.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	185,20	R\$ 13,73	R\$ 16,96	R\$ 3.140,99	R\$ 11,63	R\$ 14,37	R\$ 2.661,32	-R\$ 479,67	15,27%
3.3.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,90	R\$ 12,71	R\$ 15,70	R\$ 1.631,23	R\$ 10,77	R\$ 13,31	R\$ 1.382,91	-R\$ 248,32	15,22%
3.3.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,30	R\$ 11,80	R\$ 14,58	R\$ 2.657,93	R\$ 10,00	R\$ 12,35	R\$ 2.251,41	-R\$ 406,52	15,29%
3.4.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	108,36	R\$ 70,14	R\$ 86,65	R\$ 9.389,39	R\$ 59,43	R\$ 73,42	R\$ 7.955,79	-R\$ 1.433,60	15,27%
3.4.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159,20	R\$ 14,35	R\$ 17,73	R\$ 2.822,62	R\$ 12,16	R\$ 15,02	R\$ 2.391,18	-R\$ 431,44	15,28%
3.4.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	200,50	R\$ 10,94	R\$ 13,52	R\$ 2.710,76	R\$ 9,27	R\$ 11,45	R\$ 2.295,73	-R\$ 415,03	15,31%
3.4.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	210,00	R\$ 9,16	R\$ 11,32	R\$ 2.377,20	R\$ 7,76	R\$ 9,59	R\$ 2.013,90	-R\$ 363,30	15,28%
3.4.5	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	129,80	R\$ 8,84	R\$ 10,92	R\$ 1.417,42	R\$ 7,49	R\$ 9,25	R\$ 1.200,65	-R\$ 216,77	15,29%
3.4.6	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	6,29	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 5.625,34	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 4.766,44	-R\$ 858,90	15,27%
3.5.1	92475	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	171,30	R\$ 96,24	R\$ 118,89	R\$ 20.365,86	R\$ 81,55	R\$ 100,75	R\$ 17.258,48	-R\$ 3.107,38	15,26%
3.5.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,30	R\$ 14,35	R\$ 17,73	R\$ 3.303,10	R\$ 12,16	R\$ 15,02	R\$ 2.798,23	-R\$ 504,87	15,28%
3.5.3	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,20	R\$ 13,31	R\$ 16,44	R\$ 1.713,05	R\$ 11,28	R\$ 13,94	R\$ 1.452,55	-R\$ 260,50	15,21%
3.5.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	219,90	R\$ 12,35	R\$ 15,26	R\$ 3.355,67	R\$ 10,46	R\$ 12,92	R\$ 2.841,11	-R\$ 514,56	15,33%
3.5.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	176,50	R\$ 10,94	R\$ 13,52	R\$ 2.386,28	R\$ 9,27	R\$ 11,45	R\$ 2.020,93	-R\$ 365,35	15,31%
3.5.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,40	R\$ 9,16	R\$ 11,32	R\$ 819,57	R\$ 7,76	R\$ 9,59	R\$ 694,32	-R\$ 125,25	15,28%
3.5.7	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	12,98	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 11.608,40	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 9.835,98	-R\$ 1.772,42	15,27%
3.6.1	0251	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	m²	182,16	R\$ 335,76	R\$ 414,80	R\$ 75.559,97	R\$ 284,49	R\$ 351,46	R\$ 64.021,95	-R\$ 11.538,02	15,27%



Prefeitura de Timbó



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
3.6.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	135,40	R\$ 13,73	R\$ 16,96	R\$ 2.296,38	R\$ 11,63	R\$ 14,37	R\$ 1.945,70	-R\$ 350,68	15,27%
3.6.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	92,20	R\$ 12,71	R\$ 15,70	R\$ 1.447,54	R\$ 10,77	R\$ 13,31	R\$ 1.227,18	-R\$ 220,36	15,22%
3.6.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	116,70	R\$ 11,80	R\$ 14,58	R\$ 1.701,49	R\$ 10,00	R\$ 12,35	R\$ 1.441,25	-R\$ 260,24	15,29%
3.7.1	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	33,26	R\$ 70,14	R\$ 86,65	R\$ 2.881,98	R\$ 59,43	R\$ 73,42	R\$ 2.441,95	-R\$ 440,03	15,27%
3.7.2	92475	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	54,00	R\$ 96,24	R\$ 118,89	R\$ 6.420,06	R\$ 81,55	R\$ 100,75	R\$ 5.440,50	-R\$ 979,56	15,26%
3.7.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,60	R\$ 14,35	R\$ 17,73	R\$ 2.138,24	R\$ 12,16	R\$ 15,02	R\$ 1.811,41	-R\$ 326,83	15,28%
3.7.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,30	R\$ 12,35	R\$ 15,26	R\$ 1.713,70	R\$ 10,46	R\$ 12,92	R\$ 1.450,92	-R\$ 262,78	15,33%
3.7.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,60	R\$ 10,94	R\$ 13,52	R\$ 1.076,19	R\$ 9,27	R\$ 11,45	R\$ 911,42	-R\$ 164,77	15,31%
3.7.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,10	R\$ 9,16	R\$ 11,32	R\$ 1.065,21	R\$ 7,76	R\$ 9,59	R\$ 902,42	-R\$ 162,79	15,28%
3.7.7	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,60	R\$ 8,84	R\$ 10,92	R\$ 126,67	R\$ 7,49	R\$ 9,25	R\$ 107,30	-R\$ 19,37	15,29%
3.7.8	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS. FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	6,05	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 5.410,70	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 4.584,57	-R\$ 826,13	15,27%
3.8.1	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA	m²	79,59	R\$ 239,81	R\$ 296,26	R\$ 23.579,33	R\$ 203,19	R\$ 251,02	R\$ 19.978,68	-R\$ 3.600,65	15,27%
3.8.2	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,10	R\$ 13,73	R\$ 16,96	R\$ 1.138,02	R\$ 11,63	R\$ 14,37	R\$ 964,23	-R\$ 173,79	15,27%
3.8.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,60	R\$ 12,71	R\$ 15,70	R\$ 888,62	R\$ 10,77	R\$ 13,31	R\$ 753,35	-R\$ 135,27	15,22%
3.9.1	101971	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	m²	30,26	R\$ 156,86	R\$ 193,78	R\$ 5.863,78	R\$ 132,91	R\$ 164,20	R\$ 4.968,69	-R\$ 895,09	15,26%
3.9.2	95943	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	19,70	R\$ 23,24	R\$ 28,71	R\$ 565,59	R\$ 19,69	R\$ 24,33	R\$ 479,30	-R\$ 86,29	15,26%
3.9.3	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	49,00	R\$ 20,78	R\$ 25,67	R\$ 1.257,83	R\$ 17,61	R\$ 21,76	R\$ 1.066,24	-R\$ 191,59	15,23%
3.9.4	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	45,60	R\$ 16,42	R\$ 20,29	R\$ 925,22	R\$ 13,91	R\$ 17,18	R\$ 783,41	-R\$ 141,81	15,33%
3.9.5	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	53,00	R\$ 12,81	R\$ 15,83	R\$ 838,99	R\$ 10,85	R\$ 13,40	R\$ 710,20	-R\$ 128,79	15,35%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
3.9.6	0250	Próprio	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	3,00	R\$ 723,92	R\$ 894,33	R\$ 2.682,99	R\$ 613,39	R\$ 757,78	R\$ 2.273,34	-R\$ 409,65	15,27%
4.1	100383	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	257,62	R\$ 50,99	R\$ 62,99	R\$ 16.227,48	R\$ 43,20	R\$ 53,37	R\$ 13.749,18	-R\$ 2.478,30	15,27%
4.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	257,62	R\$ 49,65	R\$ 61,34	R\$ 15.802,41	R\$ 42,07	R\$ 51,97	R\$ 13.388,51	-R\$ 2.413,90	15,28%
4.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	257,62	R\$ 67,52	R\$ 83,41	R\$ 21.488,08	R\$ 57,21	R\$ 70,68	R\$ 18.208,58	-R\$ 3.279,50	15,26%
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	19,45	R\$ 85,96	R\$ 106,19	R\$ 2.065,40	R\$ 72,83	R\$ 89,97	R\$ 1.749,92	-R\$ 315,48	15,27%
4.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,35	R\$ 165,86	R\$ 204,90	R\$ 6.013,82	R\$ 140,54	R\$ 173,62	R\$ 5.095,75	-R\$ 918,07	15,27%
4.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	93,92	R\$ 58,08	R\$ 71,75	R\$ 6.738,76	R\$ 49,21	R\$ 60,79	R\$ 5.709,40	-R\$ 1.029,36	15,28%
5.1	89290	SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023	m²	788,00	R\$ 99,35	R\$ 122,74	R\$ 96.719,12	R\$ 84,18	R\$ 104,00	R\$ 81.952,00	-R\$ 14.767,12	15,27%
5.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	1746,10	R\$ 8,83	R\$ 10,91	R\$ 19.049,95	R\$ 7,48	R\$ 9,24	R\$ 16.133,96	-R\$ 2.915,99	15,31%
5.3	104217	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	m²	1746,10	R\$ 54,02	R\$ 66,74	R\$ 116.534,71	R\$ 45,77	R\$ 56,54	R\$ 98.724,49	-R\$ 17.810,22	15,28%
5.4	93186	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	22,70	R\$ 156,74	R\$ 193,64	R\$ 4.395,63	R\$ 132,81	R\$ 164,07	R\$ 3.724,39	-R\$ 671,24	15,27%
5.5	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 153,72	R\$ 189,91	R\$ 1.063,50	R\$ 130,25	R\$ 160,91	R\$ 901,10	-R\$ 162,40	15,27%
5.6	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	39,51	R\$ 178,35	R\$ 220,33	R\$ 8.705,24	R\$ 151,12	R\$ 186,69	R\$ 7.376,12	-R\$ 1.329,12	15,27%
5.7	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,97	R\$ 173,65	R\$ 214,53	R\$ 6.000,40	R\$ 147,14	R\$ 181,78	R\$ 5.084,39	-R\$ 916,01	15,27%
6.1.1	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 1.062,13	R\$ 1.312,16	R\$ 1.312,16	R\$ 899,95	R\$ 1.111,80	R\$ 1.111,80	-R\$ 200,36	15,27%
6.1.2	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 43,33	R\$ 53,53	R\$ 53,53	R\$ 36,71	R\$ 45,35	R\$ 45,35	-R\$ 8,18	15,28%
6.1.3	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 22,12	R\$ 27,33	R\$ 54,66	R\$ 18,74	R\$ 23,15	R\$ 46,30	-R\$ 8,36	15,29%
6.1.4	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 66,72	R\$ 82,43	R\$ 329,72	R\$ 56,53	R\$ 69,84	R\$ 279,36	-R\$ 50,36	15,27%
6.1.5	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	47,85	R\$ 25,67	R\$ 31,71	R\$ 1.517,32	R\$ 21,75	R\$ 26,87	R\$ 1.285,73	-R\$ 231,59	15,26%
6.1.6	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	22,28	R\$ 34,93	R\$ 43,15	R\$ 961,38	R\$ 29,60	R\$ 36,57	R\$ 814,78	-R\$ 146,60	15,25%
6.1.7	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,89	R\$ 18,54	R\$ 22,90	R\$ 180,68	R\$ 15,71	R\$ 19,41	R\$ 153,14	-R\$ 27,54	15,24%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
6.1.8	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6,00	R\$ 88,28	R\$ 109,06	R\$ 654,36	R\$ 74,80	R\$ 92,41	R\$ 554,46	-R\$ 99,90	15,27%
6.1.9	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 5,20	R\$ 6,42	R\$ 12,84	R\$ 4,41	R\$ 5,45	R\$ 10,90	-R\$ 1,94	15,11%
6.1.10	104003	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 15,37	R\$ 18,99	R\$ 18,99	R\$ 13,02	R\$ 16,08	R\$ 16,08	-R\$ 2,91	15,32%
6.1.11	103999	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	R\$ 13,17	R\$ 16,27	R\$ 162,70	R\$ 11,16	R\$ 13,79	R\$ 137,90	-R\$ 24,80	15,24%
6.1.12	89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 11,76	R\$ 14,53	R\$ 14,53	R\$ 9,96	R\$ 12,30	R\$ 12,30	-R\$ 2,23	15,35%
6.1.13	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 17,18	R\$ 21,22	R\$ 21,22	R\$ 14,56	R\$ 17,99	R\$ 17,99	-R\$ 3,23	15,22%
6.1.14	103986	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 29,09	R\$ 35,94	R\$ 71,88	R\$ 24,65	R\$ 30,45	R\$ 60,90	-R\$ 10,98	15,28%
6.1.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 9,44	R\$ 11,66	R\$ 268,18	R\$ 8,00	R\$ 9,88	R\$ 227,24	-R\$ 40,94	15,27%
6.1.16	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 16,10	R\$ 11,04	R\$ 13,64	R\$ 13,64	-R\$ 2,46	15,28%
6.1.17	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 15,07	R\$ 18,62	R\$ 37,24	R\$ 12,77	R\$ 15,78	R\$ 31,56	-R\$ 5,68	15,25%
6.1.18	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10,00	R\$ 10,83	R\$ 13,38	R\$ 133,80	R\$ 9,18	R\$ 11,34	R\$ 113,40	-R\$ 20,40	15,25%
6.1.19	89445	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 19,95	R\$ 24,65	R\$ 49,30	R\$ 16,90	R\$ 20,88	R\$ 41,76	-R\$ 7,54	15,29%
6.1.20	104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 26,39	R\$ 32,60	R\$ 65,20	R\$ 22,36	R\$ 27,62	R\$ 55,24	-R\$ 9,96	15,28%
6.1.21	104008	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 33,09	R\$ 40,88	R\$ 40,88	R\$ 28,04	R\$ 34,64	R\$ 34,64	-R\$ 6,24	15,26%
6.1.22	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 13,03	R\$ 16,10	R\$ 64,40	R\$ 11,04	R\$ 13,64	R\$ 54,56	-R\$ 9,84	15,28%
6.1.23	104004	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 31,31	R\$ 38,68	R\$ 77,36	R\$ 26,53	R\$ 32,78	R\$ 65,56	-R\$ 11,80	15,25%
6.1.24	90374	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 23,29	R\$ 28,77	R\$ 86,31	R\$ 19,73	R\$ 24,37	R\$ 73,11	-R\$ 13,20	15,29%
6.2.1	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 10,53	R\$ 13,01	R\$ 52,04	R\$ 8,92	R\$ 11,02	R\$ 44,08	-R\$ 7,96	15,30%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
6.2.2	89750	SINAPI	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	R\$ 75,19	R\$ 92,89	R\$ 557,34	R\$ 63,71	R\$ 78,71	R\$ 472,26	-R\$ 85,08	15,27%
6.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 11,07	R\$ 13,68	R\$ 109,44	R\$ 9,38	R\$ 11,59	R\$ 92,72	-R\$ 16,72	15,28%
6.2.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	R\$ 16,43	R\$ 20,30	R\$ 223,30	R\$ 13,92	R\$ 17,20	R\$ 189,20	-R\$ 34,10	15,27%
6.2.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 29,29	R\$ 36,18	R\$ 144,72	R\$ 24,82	R\$ 30,66	R\$ 122,64	-R\$ 22,08	15,26%
6.2.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 10,86	R\$ 13,42	R\$ 161,04	R\$ 9,20	R\$ 11,37	R\$ 136,44	-R\$ 24,60	15,28%
6.2.7	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	R\$ 15,75	R\$ 19,46	R\$ 311,36	R\$ 13,35	R\$ 16,49	R\$ 263,84	-R\$ 47,52	15,26%
6.2.8	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 28,51	R\$ 35,22	R\$ 140,88	R\$ 24,16	R\$ 29,85	R\$ 119,40	-R\$ 21,48	15,25%
6.2.9	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 27,28	R\$ 33,70	R\$ 33,70	R\$ 23,11	R\$ 28,55	R\$ 28,55	-R\$ 5,15	15,28%
6.2.10	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 43,41	R\$ 53,63	R\$ 214,52	R\$ 36,78	R\$ 45,44	R\$ 181,76	-R\$ 32,76	15,27%
6.2.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 51,79	R\$ 63,98	R\$ 255,92	R\$ 43,88	R\$ 54,21	R\$ 216,84	-R\$ 39,08	15,27%
6.2.12	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	R\$ 9,62	R\$ 11,88	R\$ 332,64	R\$ 8,15	R\$ 10,07	R\$ 281,96	-R\$ 50,68	15,24%
6.2.13	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 18,09	R\$ 22,35	R\$ 491,70	R\$ 15,33	R\$ 18,94	R\$ 416,68	-R\$ 75,02	15,26%
6.2.14	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 25,09	R\$ 31,00	R\$ 124,00	R\$ 21,26	R\$ 26,26	R\$ 105,04	-R\$ 18,96	15,29%
6.2.15	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 41,47	R\$ 51,23	R\$ 153,69	R\$ 35,14	R\$ 43,41	R\$ 130,23	-R\$ 23,46	15,26%
6.2.16	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 492,06	R\$ 607,89	R\$ 1.215,78	R\$ 416,93	R\$ 515,08	R\$ 1.030,16	-R\$ 185,62	15,27%
6.2.17	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 399,32	R\$ 493,32	R\$ 493,32	R\$ 338,35	R\$ 418,00	R\$ 418,00	-R\$ 75,32	15,27%
6.2.18	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 51,73	R\$ 63,91	R\$ 255,64	R\$ 43,83	R\$ 54,15	R\$ 216,60	-R\$ 39,04	15,27%
6.2.19	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	8,56	R\$ 22,62	R\$ 27,94	R\$ 239,17	R\$ 19,17	R\$ 23,68	R\$ 202,70	-R\$ 36,47	15,25%
6.2.20	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	31,86	R\$ 28,20	R\$ 34,84	R\$ 1.110,00	R\$ 23,89	R\$ 29,51	R\$ 940,19	-R\$ 169,81	15,30%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
6.2.21	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,27	R\$ 35,00	R\$ 43,24	R\$ 184,63	R\$ 29,66	R\$ 36,64	R\$ 156,45	-R\$ 28,18	15,27%
6.2.22	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	60,65	R\$ 29,24	R\$ 36,12	R\$ 2.190,68	R\$ 24,78	R\$ 30,61	R\$ 1.856,50	-R\$ 334,18	15,25%
6.2.23	98055	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 6.143,28	R\$ 7.589,41	R\$ 7.589,41	R\$ 5.205,27	R\$ 6.430,59	R\$ 6.430,59	-R\$ 1.158,82	15,27%
6.2.24	98060	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	R\$ 5.270,60	R\$ 6.511,30	R\$ 6.511,30	R\$ 4.465,84	R\$ 5.517,10	R\$ 5.517,10	-R\$ 994,20	15,27%
6.3.1	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 44,49	R\$ 54,96	R\$ 1.264,08	R\$ 37,70	R\$ 46,57	R\$ 1.071,11	-R\$ 192,97	15,27%
6.3.2	89585	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 45,44	R\$ 56,14	R\$ 56,14	R\$ 38,50	R\$ 47,56	R\$ 47,56	-R\$ 8,58	15,28%
6.3.3	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	77,03	R\$ 31,41	R\$ 38,80	R\$ 2.988,76	R\$ 26,61	R\$ 32,87	R\$ 2.531,98	-R\$ 456,78	15,28%
6.3.4	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	R\$ 480,77	R\$ 593,94	R\$ 2.969,70	R\$ 407,36	R\$ 503,25	R\$ 2.516,25	-R\$ 453,45	15,27%
6.4.1	86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,33	R\$ 783,62	R\$ 968,08	R\$ 1.287,55	R\$ 663,97	R\$ 820,27	R\$ 1.090,96	-R\$ 196,59	15,27%
6.4.2	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 38,09	R\$ 47,06	R\$ 47,06	R\$ 32,27	R\$ 39,87	R\$ 39,87	-R\$ 7,19	15,28%
6.4.3	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 104,13	R\$ 128,64	R\$ 128,64	R\$ 88,23	R\$ 109,00	R\$ 109,00	-R\$ 19,64	15,27%
6.4.4	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 247,58	R\$ 305,86	R\$ 305,86	R\$ 209,78	R\$ 259,16	R\$ 259,16	-R\$ 46,70	15,27%
6.4.5	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 763,60	R\$ 943,35	R\$ 3.773,40	R\$ 647,01	R\$ 799,32	R\$ 3.197,28	-R\$ 576,12	15,27%
6.4.6	0254	Próprio	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 656,61	R\$ 811,18	R\$ 1.622,36	R\$ 556,35	R\$ 687,31	R\$ 1.374,62	-R\$ 247,74	15,27%
6.4.7	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 50,04	R\$ 61,82	R\$ 247,28	R\$ 42,40	R\$ 52,38	R\$ 209,52	-R\$ 37,76	15,27%
6.4.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 62,09	R\$ 76,71	R\$ 306,84	R\$ 52,61	R\$ 64,99	R\$ 259,96	-R\$ 46,88	15,28%
6.4.9	95542	SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 41,10	R\$ 50,77	R\$ 304,62	R\$ 34,82	R\$ 43,02	R\$ 258,12	-R\$ 46,50	15,26%
6.4.10	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 511,83	R\$ 632,31	R\$ 2.529,24	R\$ 433,68	R\$ 535,77	R\$ 2.143,08	-R\$ 386,16	15,27%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
6.4.11	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 744,85	R\$ 920,19	R\$ 1.840,38	R\$ 631,12	R\$ 779,69	R\$ 1.559,38	-R\$ 281,00	15,27%
6.4.12	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	m²	1,12	R\$ 358,33	R\$ 442,68	R\$ 495,80	R\$ 303,62	R\$ 375,09	R\$ 420,10	-R\$ 75,70	15,27%
6.4.13	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	14,69	R\$ 858,09	R\$ 1.060,08	R\$ 15.572,58	R\$ 727,07	R\$ 898,22	R\$ 13.194,85	-R\$ 2.377,73	15,27%
7.1.1	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	49,56	R\$ 13,71	R\$ 16,94	R\$ 839,55	R\$ 11,62	R\$ 14,36	R\$ 711,68	-R\$ 127,87	15,23%
7.1.2	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	198,24	R\$ 20,95	R\$ 25,88	R\$ 5.130,45	R\$ 17,75	R\$ 21,93	R\$ 4.347,40	-R\$ 783,05	15,26%
7.1.3	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1758,00	R\$ 4,20	R\$ 5,19	R\$ 9.124,02	R\$ 3,56	R\$ 4,40	R\$ 7.735,20	-R\$ 1.388,82	15,22%
7.1.4	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	352,80	R\$ 6,39	R\$ 7,89	R\$ 2.783,59	R\$ 5,41	R\$ 6,68	R\$ 2.356,70	-R\$ 426,89	15,34%
7.1.5	CP10	Próprio	IDR 16A 30mA	UN	2,00	R\$ 105,62	R\$ 130,48	R\$ 260,96	R\$ 89,49	R\$ 110,56	R\$ 221,12	-R\$ 39,84	15,27%
7.1.6	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 900,66	R\$ 1.112,68	R\$ 1.112,68	R\$ 763,14	R\$ 942,78	R\$ 942,78	-R\$ 169,90	15,27%
7.1.7	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18,00	R\$ 11,42	R\$ 14,11	R\$ 253,98	R\$ 9,68	R\$ 11,96	R\$ 215,28	-R\$ 38,70	15,24%
7.1.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 12,19	R\$ 15,06	R\$ 60,24	R\$ 10,33	R\$ 12,76	R\$ 51,04	-R\$ 9,20	15,27%
7.1.9	93667	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 67,53	R\$ 83,43	R\$ 83,43	R\$ 57,22	R\$ 70,69	R\$ 70,69	-R\$ 12,74	15,27%
7.1.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	84,00	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 2.133,60	R\$ 17,42	R\$ 21,52	R\$ 1.807,68	-R\$ 325,92	15,28%
7.1.11	91943	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 23,40	R\$ 28,91	R\$ 115,64	R\$ 19,83	R\$ 24,50	R\$ 98,00	-R\$ 17,64	15,25%
7.1.12	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	R\$ 18,88	R\$ 23,32	R\$ 1.119,36	R\$ 16,00	R\$ 19,77	R\$ 948,96	-R\$ 170,40	15,22%
7.1.13	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	74,00	R\$ 40,66	R\$ 50,23	R\$ 3.717,02	R\$ 34,45	R\$ 42,56	R\$ 3.149,44	-R\$ 567,58	15,27%
7.1.14	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 43,04	R\$ 53,17	R\$ 106,34	R\$ 36,47	R\$ 45,06	R\$ 90,12	-R\$ 16,22	15,25%
7.1.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	R\$ 34,41	R\$ 42,51	R\$ 340,08	R\$ 29,16	R\$ 36,02	R\$ 288,16	-R\$ 51,92	15,27%
7.1.16	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 52,34	R\$ 64,66	R\$ 129,32	R\$ 44,35	R\$ 54,79	R\$ 109,58	-R\$ 19,74	15,26%
7.1.17	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 41,89	R\$ 51,75	R\$ 155,25	R\$ 35,49	R\$ 43,84	R\$ 131,52	-R\$ 23,73	15,29%
7.1.18	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 67,31	R\$ 83,15	R\$ 83,15	R\$ 57,03	R\$ 70,45	R\$ 70,45	-R\$ 12,70	15,27%
7.1.19	91969	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 92,67	R\$ 114,48	R\$ 114,48	R\$ 78,52	R\$ 97,00	R\$ 97,00	-R\$ 17,48	15,27%
7.1.20	91847	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	360,00	R\$ 12,95	R\$ 16,00	R\$ 5.760,00	R\$ 10,97	R\$ 13,55	R\$ 4.878,00	-R\$ 882,00	15,31%



Prefeitura de Timbó



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
7.1.21	91850	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	R\$ 10,05	R\$ 12,42	R\$ 372,60	R\$ 8,52	R\$ 10,53	R\$ 315,90	-R\$ 56,70	15,22%
7.2.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	879,60	R\$ 9,20	R\$ 11,37	R\$ 10.001,05	R\$ 7,80	R\$ 9,64	R\$ 8.479,34	-R\$ 1.521,71	15,22%
7.2.2	98262	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	122,40	R\$ 5,47	R\$ 6,76	R\$ 827,42	R\$ 4,63	R\$ 5,72	R\$ 700,13	-R\$ 127,29	15,38%
7.2.3	91841	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	116,40	R\$ 20,31	R\$ 25,09	R\$ 2.920,48	R\$ 17,21	R\$ 21,26	R\$ 2.474,66	-R\$ 445,82	15,27%
7.2.4	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	49,20	R\$ 23,71	R\$ 29,29	R\$ 1.441,07	R\$ 20,09	R\$ 24,82	R\$ 1.221,14	-R\$ 219,93	15,26%
7.2.5	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37,00	R\$ 12,75	R\$ 15,75	R\$ 582,75	R\$ 10,80	R\$ 13,34	R\$ 493,58	-R\$ 89,17	15,30%
7.2.6	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 15,28	R\$ 18,88	R\$ 37,76	R\$ 12,95	R\$ 16,00	R\$ 32,00	-R\$ 5,76	15,25%
7.2.7	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	R\$ 34,71	R\$ 42,88	R\$ 300,16	R\$ 29,41	R\$ 36,33	R\$ 254,31	-R\$ 45,85	15,28%
7.2.8	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	42,00	R\$ 51,57	R\$ 63,71	R\$ 2.675,82	R\$ 43,70	R\$ 53,99	R\$ 2.267,58	-R\$ 408,24	15,26%
7.2.9	CP32	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE LÓGICA, INCLUINDO SWITCH 24 PORTAS GIGABIT TP-LINK TL-SG1024D OU SIMILAR, RACH 8U E 2 ROTEADORES WIFI INTELBRAS AP 360 OU SIMILAR	UN	1,00	R\$ 2.327,22	R\$ 2.875,05	R\$ 2.875,05	R\$ 1.971,88	R\$ 2.436,06	R\$ 2.436,06	-R\$ 438,99	15,27%
7.2.10	40117	DEINFRA	Eletrocalha Lisa Chapa 14- GE 100X50mm c/ Tampa - DEINFRA 40117	M	67,75	R\$ 85,84	R\$ 106,05	R\$ 7.184,89	R\$ 72,73	R\$ 89,85	R\$ 6.087,34	-R\$ 1.097,55	15,28%
7.2.11	96562	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023	M	23,00	R\$ 62,53	R\$ 77,25	R\$ 1.776,75	R\$ 52,98	R\$ 65,45	R\$ 1.505,35	-R\$ 271,40	15,28%
7.3.1	40118	Próprio	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 8.700,57	R\$ 10.748,68	R\$ 10.748,68	R\$ 7.372,09	R\$ 9.107,48	R\$ 9.107,48	-R\$ 1.641,20	15,27%
7.3.2	102106	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 23.956,72	R\$ 29.596,13	R\$ 29.596,13	R\$ 20.298,79	R\$ 25.077,13	R\$ 25.077,13	-R\$ 4.519,00	15,27%
7.3.3	102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 114,38	R\$ 141,31	R\$ 141,31	R\$ 96,92	R\$ 119,73	R\$ 119,73	-R\$ 21,58	15,27%
7.3.4	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 49,81	R\$ 61,54	R\$ 123,08	R\$ 42,20	R\$ 52,13	R\$ 104,26	-R\$ 18,82	15,29%
7.3.5	40119	Próprio	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 316,10	R\$ 390,51	R\$ 390,51	R\$ 267,84	R\$ 330,89	R\$ 330,89	-R\$ 59,62	15,27%
7.3.6	40120	Próprio	PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 525,17	R\$ 648,80	R\$ 1.946,40	R\$ 444,98	R\$ 549,73	R\$ 1.649,19	-R\$ 297,21	15,27%
7.3.7	101554	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	8,00	R\$ 21,70	R\$ 26,81	R\$ 214,48	R\$ 18,39	R\$ 22,72	R\$ 181,76	-R\$ 32,72	15,26%
7.3.8	40122	Próprio	Cabo de alumínio nú sem alma (CA) 2 AWG - Fornecimento e Instalação	KG	7,50	R\$ 62,17	R\$ 76,80	R\$ 576,00	R\$ 52,68	R\$ 65,08	R\$ 488,10	-R\$ 87,90	15,26%
7.3.9	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MP, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	6,00	R\$ 68,23	R\$ 84,29	R\$ 505,74	R\$ 57,81	R\$ 71,42	R\$ 428,52	-R\$ 77,22	15,27%
7.3.10	101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	R\$ 101,81	R\$ 125,78	R\$ 754,68	R\$ 86,26	R\$ 106,57	R\$ 639,42	-R\$ 115,26	15,27%



Prefeitura de Timbó



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
7.3.11	101546	SINAPI	ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	R\$ 32,85	R\$ 40,58	R\$ 121,74	R\$ 27,83	R\$ 34,38	R\$ 103,14	-R\$ 18,60	15,28%
7.3.12	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 89,38	R\$ 110,42	R\$ 110,42	R\$ 75,73	R\$ 93,56	R\$ 93,56	-R\$ 16,86	15,27%
7.3.13	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 1.272,70	R\$ 1.572,29	R\$ 1.572,29	R\$ 1.078,37	R\$ 1.332,22	R\$ 1.332,22	-R\$ 240,07	15,27%
7.3.14	40123	Próprio	Caixa metálica de proteção externa para medidor horosazonal, em baixa tensão, com módulo, em chapa de aço (caixa MDR padrão da concessionária local) - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	R\$ 2.584,64	R\$ 3.193,06	R\$ 3.193,06	R\$ 2.189,99	R\$ 2.705,51	R\$ 2.705,51	-R\$ 487,55	15,27%
7.3.15	40124	Próprio	Caixa metálica para transformador de corrente (TC), em chapa de aço 18 USG, padrão da concessionária local - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	R\$ 868,75	R\$ 1.073,25	R\$ 1.073,25	R\$ 736,10	R\$ 909,38	R\$ 909,38	-R\$ 163,87	15,27%
7.3.16	40125	Próprio	Isolamento Térmico com Poliestireno Expandido (Isopor), espessura de 5 cm, colado com frioasfalto - Fornecimento e Instalação	m²	2,70	R\$ 67,28	R\$ 83,12	R\$ 224,42	R\$ 57,01	R\$ 70,43	R\$ 190,16	-R\$ 34,26	15,27%
7.3.17	40126	Próprio	Caixa metálica para barramento de equipotencialização - BEP - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	R\$ 417,65	R\$ 515,96	R\$ 515,96	R\$ 353,88	R\$ 437,18	R\$ 437,18	-R\$ 78,78	15,27%
7.3.18	40127	Próprio	Mesa Retrátil de Aço, 40x45cm com espessura de 3,6mm, padrão CELESC - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	R\$ 365,58	R\$ 451,64	R\$ 451,64	R\$ 309,76	R\$ 382,68	R\$ 382,68	-R\$ 68,96	15,27%
7.3.19	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	60,00	R\$ 106,96	R\$ 132,14	R\$ 7.928,40	R\$ 90,63	R\$ 111,96	R\$ 6.717,60	-R\$ 1.210,80	15,27%
7.3.20	40128	Próprio	Terminal de Compressão para Cabo 16mm² - Fornecimento e Instalação	UN	4,00	R\$ 5,07	R\$ 6,26	R\$ 25,04	R\$ 4,30	R\$ 5,31	R\$ 21,24	-R\$ 3,80	15,18%
7.3.21	74130/010	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 528,46	R\$ 652,86	R\$ 652,86	R\$ 447,77	R\$ 553,18	R\$ 553,18	-R\$ 99,68	15,27%
7.3.22	40129	Próprio	Disjuntor termomagnético tripolar de 225 A, caixa moldada com ICC de 10 kA - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	R\$ 666,54	R\$ 823,44	R\$ 823,44	R\$ 564,77	R\$ 697,72	R\$ 697,72	-R\$ 125,72	15,27%
7.3.23	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 25,88	R\$ 31,97	R\$ 31,97	R\$ 21,93	R\$ 27,09	R\$ 27,09	-R\$ 4,88	15,26%
7.3.24	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 20,56	R\$ 25,40	R\$ 25,40	R\$ 17,42	R\$ 21,52	R\$ 21,52	-R\$ 3,88	15,28%
7.3.25	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 17,27	R\$ 21,34	R\$ 21,34	R\$ 14,63	R\$ 18,07	R\$ 18,07	-R\$ 3,27	15,32%
7.3.26	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	R\$ 6,99	R\$ 8,64	R\$ 17,28	R\$ 5,92	R\$ 7,31	R\$ 14,62	-R\$ 2,66	15,39%
7.3.27	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	R\$ 10,63	R\$ 13,13	R\$ 39,39	R\$ 9,01	R\$ 11,13	R\$ 33,39	-R\$ 6,00	15,23%
7.3.28	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 58,53	R\$ 72,31	R\$ 72,31	R\$ 49,59	R\$ 61,26	R\$ 61,26	-R\$ 11,05	15,28%
7.3.29	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	R\$ 136,01	R\$ 168,03	R\$ 168,03	R\$ 115,24	R\$ 142,37	R\$ 142,37	-R\$ 25,66	15,27%
7.3.30	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15,00	R\$ 4,20	R\$ 5,19	R\$ 77,85	R\$ 3,56	R\$ 4,40	R\$ 66,00	-R\$ 11,85	15,22%
7.3.31	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	R\$ 15,44	R\$ 19,07	R\$ 19,07	R\$ 13,08	R\$ 16,16	R\$ 16,16	-R\$ 2,91	15,26%
7.3.32	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,00	R\$ 19,24	R\$ 23,77	R\$ 142,62	R\$ 16,30	R\$ 20,14	R\$ 120,84	-R\$ 21,78	15,27%



**Prefeitura
de Timbó**



**ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO**

**REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR**

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
7.3.33	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3,00	R\$ 18,19	R\$ 22,47	R\$ 67,41	R\$ 15,41	R\$ 19,04	R\$ 57,12	-R\$ 10,29	15,26%
7.3.34	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	0,50	R\$ 26,40	R\$ 32,61	R\$ 16,31	R\$ 22,37	R\$ 27,64	R\$ 13,82	-R\$ 2,49	15,24%
7.3.35	93012	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6,00	R\$ 66,36	R\$ 81,98	R\$ 491,88	R\$ 56,23	R\$ 69,47	R\$ 416,82	-R\$ 75,06	15,26%
7.3.36	40130	Próprio	Cabeçote de liga de Alumínio, com fixação por encaixe, para Eletroduto de 4" - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	R\$ 84,76	R\$ 104,71	R\$ 104,71	R\$ 71,82	R\$ 88,73	R\$ 88,73	-R\$ 15,98	15,26%
7.3.37	91916	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 22,16	R\$ 27,38	R\$ 27,38	R\$ 18,78	R\$ 23,20	R\$ 23,20	-R\$ 4,18	15,27%
7.3.38	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 20,48	R\$ 25,30	R\$ 25,30	R\$ 17,35	R\$ 21,43	R\$ 21,43	-R\$ 3,87	15,30%
7.3.39	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 23,72	R\$ 29,30	R\$ 58,60	R\$ 20,10	R\$ 24,83	R\$ 49,66	-R\$ 8,94	15,26%
7.3.40	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	R\$ 25,54	R\$ 31,55	R\$ 31,55	R\$ 21,64	R\$ 26,73	R\$ 26,73	-R\$ 4,82	15,28%
7.3.41	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1,00	R\$ 79,87	R\$ 98,67	R\$ 98,67	R\$ 67,67	R\$ 83,60	R\$ 83,60	-R\$ 15,07	15,27%
7.3.42	91879	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 7,65	R\$ 9,45	R\$ 18,90	R\$ 6,48	R\$ 8,01	R\$ 16,02	-R\$ 2,88	15,24%
7.3.43	91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	R\$ 9,46	R\$ 11,69	R\$ 46,76	R\$ 8,02	R\$ 9,91	R\$ 39,64	-R\$ 7,12	15,23%
7.3.44	93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	2,00	R\$ 16,82	R\$ 20,78	R\$ 41,56	R\$ 14,25	R\$ 17,60	R\$ 35,20	-R\$ 6,36	15,30%
7.3.45	93017	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	3,00	R\$ 49,25	R\$ 60,84	R\$ 182,52	R\$ 41,73	R\$ 51,55	R\$ 154,65	-R\$ 27,87	15,27%
7.3.46	96975	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MPM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	9,00	R\$ 106,20	R\$ 131,20	R\$ 1.180,80	R\$ 89,98	R\$ 111,16	R\$ 1.000,44	-R\$ 180,36	15,27%
7.3.47	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6,00	R\$ 71,80	R\$ 88,70	R\$ 532,20	R\$ 60,84	R\$ 75,16	R\$ 450,96	-R\$ 81,24	15,26%
7.3.48	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 54,67	R\$ 67,54	R\$ 405,24	R\$ 46,32	R\$ 57,22	R\$ 343,32	-R\$ 61,92	15,28%
7.3.49	96978	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MPM, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	22,00	R\$ 65,52	R\$ 80,94	R\$ 1.780,68	R\$ 55,52	R\$ 68,59	R\$ 1.508,98	-R\$ 271,70	15,26%
7.3.50	96972	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MPM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	24,00	R\$ 48,74	R\$ 60,21	R\$ 1.445,04	R\$ 41,30	R\$ 51,02	R\$ 1.224,48	-R\$ 220,56	15,26%
7.3.51	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MPM, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	2,00	R\$ 21,63	R\$ 26,72	R\$ 53,44	R\$ 18,33	R\$ 22,64	R\$ 45,28	-R\$ 8,16	15,27%
7.3.52	40131	Próprio	ABRIGO PARA MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO	UN	1,00	R\$ 16.405,87	R\$ 20.267,81	R\$ 20.267,81	R\$ 13.900,88	R\$ 17.173,15	R\$ 17.173,15	-R\$ 3.094,66	15,27%
8.1	97327	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,81	R\$ 25,08	R\$ 30,98	R\$ 2.069,77	R\$ 21,25	R\$ 26,25	R\$ 1.753,76	-R\$ 316,01	15,27%



Prefeitura de Timbó



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: DEFERIDO

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
8.2	97328	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,92	R\$ 40,80	R\$ 50,40	R\$ 7.908,77	R\$ 34,57	R\$ 42,71	R\$ 6.702,05	-R\$ 1.206,72	15,26%
8.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,11	R\$ 63,74	R\$ 78,74	R\$ 7.095,26	R\$ 54,01	R\$ 66,72	R\$ 6.012,14	-R\$ 1.083,12	15,27%
8.4	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	39,66	R\$ 18,62	R\$ 23,00	R\$ 912,18	R\$ 15,78	R\$ 19,49	R\$ 772,97	-R\$ 139,21	15,26%
8.5	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 8,77	R\$ 10,83	R\$ 54,15	R\$ 7,43	R\$ 9,18	R\$ 45,90	-R\$ 8,25	15,24%
8.6	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	14,00	R\$ 7,98	R\$ 9,86	R\$ 138,04	R\$ 6,76	R\$ 8,35	R\$ 116,90	-R\$ 21,14	15,31%
8.7	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 11,08	R\$ 13,69	R\$ 54,76	R\$ 9,39	R\$ 11,60	R\$ 46,40	-R\$ 8,36	15,27%
9.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	3,00	R\$ 183,44	R\$ 226,62	R\$ 679,86	R\$ 155,43	R\$ 192,02	R\$ 576,06	-R\$ 103,80	15,27%
9.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7,00	R\$ 23,49	R\$ 29,02	R\$ 203,14	R\$ 19,90	R\$ 24,58	R\$ 172,06	-R\$ 31,08	15,30%
9.3	00037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	6,00	R\$ 43,81	R\$ 54,12	R\$ 324,72	R\$ 37,12	R\$ 45,86	R\$ 275,16	-R\$ 49,56	15,26%
9.4	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	R\$ 27,18	R\$ 33,58	R\$ 100,74	R\$ 23,03	R\$ 28,45	R\$ 85,35	-R\$ 15,39	15,28%
10.1.1	90789	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 750,03	R\$ 926,59	R\$ 926,59	R\$ 635,51	R\$ 785,11	R\$ 785,11	-R\$ 141,48	15,27%
10.1.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$ 773,77	R\$ 955,92	R\$ 2.867,76	R\$ 655,62	R\$ 809,95	R\$ 2.429,85	-R\$ 437,91	15,27%
10.1.3	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 860,30	R\$ 1.062,81	R\$ 6.376,86	R\$ 728,94	R\$ 900,53	R\$ 5.403,18	-R\$ 973,68	15,27%
10.1.4	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	R\$ 162,78	R\$ 201,10	R\$ 2.011,00	R\$ 137,93	R\$ 170,40	R\$ 1.704,00	-R\$ 307,00	15,27%
10.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,72	R\$ 934,07	R\$ 1.153,95	R\$ 7.754,54	R\$ 791,45	R\$ 977,76	R\$ 6.570,55	-R\$ 1.183,99	15,27%
10.1.6	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00	R\$ 918,86	R\$ 1.135,16	R\$ 1.135,16	R\$ 778,56	R\$ 961,83	R\$ 961,83	-R\$ 173,33	15,27%
10.1.7	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	3,00	R\$ 1.849,79	R\$ 2.285,23	R\$ 6.855,69	R\$ 1.567,35	R\$ 1.936,30	R\$ 5.808,90	-R\$ 1.046,79	15,27%
10.1.8	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	14,64	R\$ 110,11	R\$ 136,03	R\$ 1.991,48	R\$ 93,30	R\$ 115,26	R\$ 1.687,41	-R\$ 304,07	15,27%
10.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,92	R\$ 827,69	R\$ 1.022,53	R\$ 1.963,26	R\$ 701,31	R\$ 866,40	R\$ 1.663,49	-R\$ 299,77	15,27%



Prefeitura de Timbó



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO

PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
10.2.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	12,17	R\$ 430,11	R\$ 531,36	R\$ 6.466,65	R\$ 364,44	R\$ 450,23	R\$ 5.479,30	-R\$ 987,35	15,27%
10.2.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	33,16	R\$ 901,44	R\$ 1.113,64	R\$ 36.928,30	R\$ 763,80	R\$ 943,60	R\$ 31.289,78	-R\$ 5.638,52	15,27%
10.2.4	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	31,27	R\$ 166,15	R\$ 205,26	R\$ 6.418,48	R\$ 140,78	R\$ 173,92	R\$ 5.438,48	-R\$ 980,00	15,27%
10.2.5	COTAÇÃO 03	Próprio	FACHADA EM PELE DE VIDRO 4+4 MM EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, SENDO FIXO NA PARTE INFERIOR E SUPERIOR, COM MAXIM-AR NA LINHA DO MEIO, PERFIS DE ALUMÍNIO, MONTANTES, TRAVESSAS, ARREMATES, COMPONENTES DE ACIONAMENTO E FIXAÇÃO DE VIDROS	m²	84,40	R\$ 1.702,74	R\$ 2.103,56	R\$ 177.540,46	R\$ 1.442,75	R\$ 1.782,37	R\$ 150.432,03	-R\$ 27.108,43	15,27%
11.1.1	COTAÇÃO 02	Próprio	FORRO MODULAR HI CLEAN EM PLACAS DE 625 X 625 MM, COM FACE SUPERIOR REVESTIDA COM PELÍCULA DE ALUMÍNIO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADO	m²	293,80	R\$ 74,75	R\$ 92,35	R\$ 27.132,43	R\$ 63,34	R\$ 78,25	R\$ 22.989,85	-R\$ 4.142,58	15,27%
11.1.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	84,32	R\$ 4,96	R\$ 6,13	R\$ 516,88	R\$ 4,20	R\$ 5,19	R\$ 437,62	-R\$ 79,26	15,33%
11.1.3	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	84,32	R\$ 33,06	R\$ 40,84	R\$ 3.443,63	R\$ 28,01	R\$ 34,60	R\$ 2.917,47	-R\$ 526,16	15,28%
11.1.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	84,32	R\$ 15,77	R\$ 19,48	R\$ 1.642,55	R\$ 13,36	R\$ 16,50	R\$ 1.391,28	-R\$ 251,27	15,30%
11.2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	1273,79	R\$ 3,27	R\$ 4,04	R\$ 5.146,11	R\$ 2,77	R\$ 3,42	R\$ 4.356,36	-R\$ 789,75	15,35%
11.2.2	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	1273,79	R\$ 33,06	R\$ 40,84	R\$ 52.021,58	R\$ 28,01	R\$ 34,60	R\$ 44.073,13	-R\$ 7.948,45	15,28%
11.2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1273,79	R\$ 13,22	R\$ 16,33	R\$ 20.800,99	R\$ 11,20	R\$ 13,84	R\$ 17.629,25	-R\$ 3.171,74	15,25%
11.2.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	108,70	R\$ 69,51	R\$ 85,87	R\$ 9.334,07	R\$ 58,90	R\$ 72,77	R\$ 7.910,10	-R\$ 1.423,97	15,26%
11.3.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	363,61	R\$ 3,27	R\$ 4,04	R\$ 1.468,98	R\$ 2,77	R\$ 3,42	R\$ 1.243,55	-R\$ 225,43	15,35%
11.3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	363,61	R\$ 13,22	R\$ 16,33	R\$ 5.937,75	R\$ 11,20	R\$ 13,84	R\$ 5.032,36	-R\$ 905,39	15,25%
11.4.1	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	259,14	R\$ 49,36	R\$ 60,98	R\$ 15.802,36	R\$ 41,82	R\$ 51,66	R\$ 13.387,17	-R\$ 2.415,19	15,28%
11.4.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	259,14	R\$ 79,56	R\$ 98,29	R\$ 25.470,87	R\$ 67,41	R\$ 83,28	R\$ 21.581,18	-R\$ 3.889,69	15,27%
11.4.3	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	145,92	R\$ 14,88	R\$ 18,38	R\$ 2.682,01	R\$ 12,61	R\$ 15,58	R\$ 2.273,43	-R\$ 408,58	15,23%
12.1	COTAÇÃO 01	Próprio	PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRAULICA PARA POÇO 1,50X1,50M	UN	1,00	R\$ 76.897,50	R\$ 94.999,17	R\$ 94.999,17	R\$ 65.156,11	R\$ 80.493,86	R\$ 80.493,86	-R\$ 14.505,31	15,27%
12.2	CP06	Próprio	PISO PODOTÁTIL 25x25CM EM BORRACHA COLADO EM PISO CERÂMICO	m²	6,81	R\$ 312,65	R\$ 386,25	R\$ 2.630,36	R\$ 264,91	R\$ 327,27	R\$ 2.228,71	-R\$ 401,65	15,27%
12.3	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 367,72	R\$ 454,28	R\$ 2.725,68	R\$ 311,57	R\$ 384,91	R\$ 2.309,46	-R\$ 416,22	15,27%
12.4	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 336,20	R\$ 415,34	R\$ 2.492,04	R\$ 284,87	R\$ 351,93	R\$ 2.111,58	-R\$ 380,46	15,27%



**Prefeitura
de Timbó**



ANÁLISE DE PROPOSTA DE
EMPRESA -
PROCESSO LICITATÓRIO

REFORMA DO GINÁSIO DO COMPLEXO ESPORTIVO -
FASE 2 COMPLEMENTAR

BDI
23,54%

NOME/RAZÃO: W C CONSTRUTORA LTDA EPP
CNPJ: 48.727.071/0001-17
EDITAL N°: 55/2024/FME

DATA: 27/06/2024
PARECER FINAL: **DEFERIDO**

ORÇAMENTO REFERÊNCIA LICITADO


PROPOSTA

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO UNITÁRIO.2	PREÇO UNITÁRIO.2	PREÇO TOTAL.2	DESCONTO R\$	DESCONTO %
12.5	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2"; GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4"; FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	20,10	R\$ 571,45	R\$ 705,97	R\$ 14.190,00	R\$ 484,20	R\$ 598,18	R\$ 12.023,42	-R\$ 2.166,58	15,27%
13.1	00000096	Próprio	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	257,62	R\$ 3,39	R\$ 4,19	R\$ 1.079,43	R\$ 2,87	R\$ 3,55	R\$ 914,55	-R\$ 164,88	15,27%
TOTAL DO CONTRATO								R\$ 1.981.405,30	TOTAL PROPOSTA CÁLCULADO		R\$ 1.678.818,66	-R\$ 302.586,64	15,27%

TOTAL PROPOSTA DECLARADO R\$ 1.678.844,71

DIFERENÇA -R\$ 26,05

Erro de arredondamento



JONATHAN DE SOUZA NUNES
Engenheiro Civil - CREA/SC 156148-2