

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 TIMBÓ - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF TIMBÓ - SC	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
1.10.0.0.5.	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	96,00	144,16	BDI 1	176,21	16.916,16	RA
1.10.0.0.6.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	36,56	BDI 1	44,69	1.966,36	RA
1.10.0.0.7.	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	24,93	BDI 1	30,47	1.340,68	RA
1.11.										16.132,72
INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA										
1.11.0.0.1.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	34,00	88,28	BDI 1	107,90	3.668,60	RA
1.11.0.0.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	88,28	BDI 1	107,90	755,30	RA
1.11.0.0.3.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	83,96	BDI 1	102,62	205,24	RA
1.11.0.0.4.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	107,45	BDI 1	131,34	131,34	RA
1.11.0.0.5.	SINAPI	103042	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	26,63	BDI 1	32,55	32,55	RA
1.11.0.0.6.	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00	11,11	BDI 1	13,58	190,12	RA
1.11.0.0.7.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	35,31	BDI 1	43,16	647,40	RA
1.11.0.0.8.	SINAPI	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,79	BDI 1	9,52	19,04	RA
1.11.0.0.9.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	71,00	7,03	BDI 1	8,59	609,89	RA
1.11.0.0.10.	SINAPI-H	829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	22,00	0,98	BDI 1	1,20	26,40	RA
1.11.0.0.11.	SINAPI	89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	10,23	BDI 1	12,50	62,50	RA
1.11.0.0.12.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,80	BDI 1	18,09	18,09	RA
1.11.0.0.13.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	78,00	9,44	BDI 1	11,54	900,12	RA
1.11.0.0.14.	SINAPI	89426	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,06	BDI 1	12,30	24,60	RA
1.11.0.0.15.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	13,03	BDI 1	15,93	47,79	RA
1.11.0.0.16.	SINAPI	89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	7,02	BDI 1	8,58	94,38	RA
1.11.0.0.17.	SINAPI	89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,61	BDI 1	11,75	11,75	RA
1.11.0.0.18.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	177,70	13,31	BDI 1	16,27	2.891,18	RA
1.11.0.0.19.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	133,73	20,20	BDI 1	24,69	3.301,79	RA
1.11.0.0.20.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	27,00	13,03	BDI 1	15,93	430,11	RA
1.11.0.0.21.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	18,21	BDI 1	22,26	534,24	RA
1.11.0.0.22.	SINAPI	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	17,15	BDI 1	20,96	649,76	RA
1.11.0.0.23.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22,00	13,78	BDI 1	16,84	370,48	RA
1.11.0.0.24.	SINAPI	89396	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	21,49	BDI 1	26,27	210,16	RA
1.11.0.0.25.	SINAPI	90374	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	23,29	BDI 1	28,47	56,94	RA
1.11.0.0.26.	SINAPI-H	3522	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	2,49	BDI 1	3,04	9,12	RA
1.11.0.0.27.	SINAPI-H	96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	12,67	BDI 1	15,49	15,49	RA
1.11.0.0.28.	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	6,58	BDI 1	8,04	120,60	RA
1.11.0.0.29.	SINAPI	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	8,71	BDI 1	10,65	21,30	RA
1.11.0.0.30.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	14,80	BDI 1	18,09	36,18	RA
1.11.0.0.31.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	13,03	BDI 1	15,93	31,86	RA
1.11.0.0.32.	SINAPI-H	7136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	6,87	BDI 1	8,40	8,40	RA
1.12.										44.507,64
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										
1.12.0.0.1.	SINAPI	97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	492,06	BDI 1	601,44	3.007,20	RA
1.12.0.0.2.	SINAPI	104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	83,40	BDI 1	101,94	3.058,20	RA
1.12.0.0.3.	SINAPI-H	6149	SIFAO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2"	UN	12,00	11,38	BDI 1	13,91	166,92	RA
1.12.0.0.4.	SINAPI-H	20262	SIFAO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN	11,00	15,58	BDI 1	19,04	209,44	RA
1.12.0.0.5.	SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,00	47,19	BDI 1	57,68	1.326,64	RA
1.12.0.0.6.	SINAPI-H	303	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)	UN	81,00	3,76	BDI 1	4,60	372,60	RA
1.12.0.0.7.	SINAPI-H	305	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)	UN	25,00	11,85	BDI 1	14,48	362,00	RA
1.12.0.0.8.	SINAPI-H	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	104,00	1,92	BDI 1	2,35	244,40	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APelido DO EMPREENDIMENTO			
0		0 TIMBÓ - SC	MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANÓPOLIS	01-24 (N DES.)	MERCADO MUNICIPAL	TIMBÓ - SC	22,23%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
1.12.0.0.9.	SINAPI	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	42,53	BDI 1	51,98	207,92	RA
1.12.0.0.10.	SINAPI	103982	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	24,99	BDI 1	30,55	366,60	RA
1.12.0.0.11.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	29,29	BDI 1	35,80	143,20	RA
1.12.0.0.12.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	11,07	BDI 1	13,53	121,77	RA
1.12.0.0.13.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	16,43	BDI 1	20,08	261,04	RA
1.12.0.0.14.	SINAPI	89855	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	109,85	BDI 1	134,27	268,54	RA
1.12.0.0.15.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	28,51	BDI 1	34,85	348,50	RA
1.12.0.0.16.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25,00	15,75	BDI 1	19,25	481,25	RA
1.12.0.0.17.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	10,86	BDI 1	13,27	13,27	RA
1.12.0.0.18.	SINAPI-I	10836	JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	1,00	18,96	BDI 1	23,17	23,17	RA
1.12.0.0.19.	SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	12,00	5,29	BDI 1	6,47	77,64	RA
1.12.0.0.20.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	43,41	BDI 1	53,06	53,06	RA
1.12.0.0.21.	SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	12,00	17,47	BDI 1	21,35	256,20	RA
1.12.0.0.22.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	51,79	BDI 1	63,30	253,20	RA
1.12.0.0.23.	SINAPI-I	20146	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	2,00	170,70	BDI 1	208,65	417,30	RA
1.12.0.0.24.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,28	BDI 1	33,34	66,68	RA
1.12.0.0.25.	SINAPI	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	57,00	18,09	BDI 1	22,11	1.260,27	RA
1.12.0.0.26.	SINAPI	95693	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	50,02	BDI 1	61,14	1.711,92	RA
1.12.0.0.27.	SINAPI	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	53,00	9,62	BDI 1	11,76	623,28	RA
1.12.0.0.28.	SINAPI	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	8,03	BDI 1	9,82	68,74	RA
1.12.0.0.29.	SINAPI-I	20043	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL.	UN	9,00	8,38	BDI 1	10,24	92,16	RA
1.12.0.0.30.	SINAPI	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	81,96	BDI 1	100,18	200,36	RA
1.12.0.0.31.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	79,10	39,28	BDI 1	48,01	3.797,59	RA
1.12.0.0.32.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	86,90	55,61	BDI 1	67,97	5.906,59	RA
1.12.0.0.33.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	14,50	22,62	BDI 1	27,65	400,93	RA
1.12.0.0.34.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	87,50	28,20	BDI 1	34,47	3.016,13	RA
1.12.0.0.35.	SINAPI	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	44,30	BDI 1	54,15	270,75	RA
1.12.0.0.36.	SINAPI	104175	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	15,00	136,72	BDI 1	167,11	2.506,65	RA
1.12.0.0.37.	SINAPI	104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	41,47	BDI 1	50,69	101,38	RA
1.12.0.0.38.	SINAPI-I	6138	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO.	UN	16,00	11,62	BDI 1	14,20	227,20	RA
1.12.0.0.39.	SINAPI	104142	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	1,00	479,91	BDI 1	586,59	586,59	RA
1.12.0.0.40.	SINAPI-I	39363	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *5500* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	5.056,12	BDI 1	6.180,10	6.180,10	RA
1.12.0.0.41.	SINAPI-I	39367	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969)	UN	1,00	4.459,02	BDI 1	5.450,26	5.450,26	RA
1.13.			PINTURAS - EXISTENTE + REFORMA + AMPLIAÇÃO						227.716,52	
1.13.1.			LIMPEZA EXTERNA DAS PAREDES						22.458,96	
1.13.1.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.052,00	2,03	BDI 1	2,48	2.608,96	RA
1.13.1.0.2.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	500,00	21,00	BDI 1	25,67	12.835,00	RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	500,00	11,48	BDI 1	14,03	7.015,00	RA
1.13.2.			PINTURAS						205.257,56	
1.13.2.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	M2	2.197,02	3,91	BDI 1	4,78	10.501,76	RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAO. AF_05/2017	M2	1.052,00	35,25	BDI 1	43,09	45.330,68	RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	88431	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	1.052,00	25,12	BDI 1	30,70	32.296,40	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MERCADO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF TIMBÓ - SC
			BDI 1 22,23%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
1.16.0.0.8.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	170,32	BDI 1	208,18	2.289,98	RA
1.16.0.0.9.	SINAPI	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	511,83	BDI 1	625,61	9.384,15	RA
1.16.0.0.10.	SINAPI	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	377,38	BDI 1	461,27	2.306,35	RA
1.16.0.0.11.	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	327,68	BDI 1	400,52	3.204,16	RA
1.16.0.0.12.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	378,85	BDI 1	463,07	2.315,35	RA
1.16.0.0.13.	SINAPI	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	1.146,44	BDI 1	1.401,29	2.802,58	RA
1.16.0.0.14.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, "44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	448,69	BDI 1	548,43	548,43	RA
1.16.0.0.15.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	649,64	BDI 1	794,05	1.588,10	RA
1.16.0.0.16.	SINAPI	44476	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "3,0" CM	M2	15,36	702,64	BDI 1	858,84	13.191,78	RA
1.16.0.0.17.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	17,95	934,07	BDI 1	1.141,71	20.493,69	RA
1.16.0.0.18.	SINAPI	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	6,95	358,33	BDI 1	437,99	3.044,03	RA
1.16.0.0.19.	SINAPI	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,60	720,00	BDI 1	880,06	528,04	RA
1.17.			CORRIMÃO E GUARDA CORPO DA ESCADA						5.330,95	
1.17.0.0.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2"; EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	7,20	103,73	BDI 1	126,79	912,89	RA
1.17.0.0.2.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	7,20	502,02	BDI 1	613,62	4.418,06	RA
1.18.			SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E AR-CONDICIONADO						213.486,41	
1.18.0.0.1.	SINAPI	103261	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10,00	12.850,82	BDI 1	15.707,56	157.075,60	RA
1.18.0.0.2.	SINAPI	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	4,00	5.496,00	BDI 1	6.717,76	26.871,04	RA
1.18.0.0.3.	SINAPI	97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	21,51	25,08	BDI 1	30,66	659,50	RA
1.18.0.0.4.	SINAPI	97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	116,49	40,80	BDI 1	49,87	5.809,36	RA
1.18.0.0.5.	SINAPI	97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	137,99	63,74	BDI 1	77,91	10.750,80	RA
1.18.0.0.6.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	173,43	4,65	BDI 1	5,68	985,08	RA
1.18.0.0.7.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	841,08	6,78	BDI 1	8,29	6.972,55	RA
1.18.0.0.8.	SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00	7,98	BDI 1	9,75	399,75	RA
1.18.0.0.9.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	11,08	BDI 1	13,54	108,32	RA
1.18.0.0.10.	SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	159,96	18,62	BDI 1	22,76	3.640,69	RA
1.18.0.0.11.	Composição	004	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO	CONJ	4,00	43,71	BDI 1	53,43	213,72	RA
1.19.			PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO						43.680,11	
1.19.0.0.1.	COTACÃO	003	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO	UND	1,00	35.736,00	BDI 1	43.680,11	43.680,11	RA
1.20.			LIMPEZA FINAL DA OBRA						6.660,60	
1.20.0.0.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	850,00	3,73	BDI 1	4,56	3.876,00	RA
1.20.0.0.2.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	238,00	9,57	BDI 1	11,70	2.784,60	RA
2.			SERVÍCIOS EXTERNOS À EDIFICAÇÃO						523.528,33	
2.1.			CONSTRUÇÃO DA RAMPA ENTRE EDIFICAÇÃO E ESTACIONAMENTO						101.954,14	
2.1.1.			LOCAÇÃO						3.404,75	
2.1.1.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,76	85,03	BDI 1	103,93	3.404,75	RA
2.1.2.			FUNDAÇÃO						8.737,00	
2.1.2.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	3,35	47,51	BDI 1	58,07	194,53	RA
2.1.2.0.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3,35	7,03	BDI 1	8,59	28,78	RA
2.1.2.0.3.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	3,35	25,91	BDI 1	31,67	106,09	RA
2.1.2.0.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2,60	18,30	BDI 1	22,37	58,16	RA
2.1.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	97,80	14,85	BDI 1	18,15	1.775,07	RA
2.1.2.0.6.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_08/2022	KG	2,60	9,77	BDI 1	11,94	31,04	RA
2.1.2.0.7.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_08/2022	KG	97,80	9,60	BDI 1	11,73	1.147,19	RA
2.1.2.0.8.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO; EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	12,00	218,75	BDI 1	267,38	3.208,56	RA
2.1.2.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,10	703,62	BDI 1	860,03	1.806,06	RA
2.1.2.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	5,80	53,82	BDI 1	65,78	381,52	RA
2.1.3.			VIGAS						17.031,66	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MERCADO MUNICIPAL	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF TIMBÓ - SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
2.1.3.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,30	14,35	BDI 1	17,54	1.075,20	RA
2.1.3.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	130,70	12,35	BDI 1	15,10	1.973,57	RA
2.1.3.0.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,21	10,94	BDI 1	13,37	109,77	RA
2.1.3.0.4.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,50	9,16	BDI 1	11,20	218,40	RA
2.1.3.0.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	61,30	9,77	BDI 1	11,94	731,92	RA
2.1.3.0.6.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	130,70	9,60	BDI 1	11,73	1.533,11	RA
2.1.3.0.7.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	8,21	8,82	BDI 1	10,78	88,50	RA
2.1.3.0.8.	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	19,50	7,54	BDI 1	9,22	179,79	RA
2.1.3.0.9.	SINAPI	92465	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	40,50	174,28	BDI 1	213,02	8.627,31	RA
2.1.3.0.10.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,90	703,62	BDI 1	860,03	2.494,09	RA
2.1.4.			PILARES						4.381,95	
2.1.4.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,40	14,35	BDI 1	17,54	375,36	RA
2.1.4.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,70	10,94	BDI 1	13,37	557,53	RA
2.1.4.0.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	21,40	9,77	BDI 1	11,94	255,52	RA
2.1.4.0.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	41,70	8,82	BDI 1	10,78	449,53	RA
2.1.4.0.5.	SINAPI	92421	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,20	115,15	BDI 1	140,75	872,65	RA
2.1.4.0.6.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	6,20	137,73	BDI 1	168,35	1.043,77	RA
2.1.4.0.7.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,00	677,08	BDI 1	827,59	827,59	RA
2.1.5.			LAJES/ RAMPAS						7.893,32	
2.1.5.0.1.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,80	13,73	BDI 1	16,78	1.188,02	RA
2.1.5.0.2.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	70,80	9,77	BDI 1	11,94	845,35	RA
2.1.5.0.3.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	27,40	93,23	BDI 1	113,96	3.122,50	RA
2.1.5.0.4.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	3,30	678,66	BDI 1	829,53	2.737,45	RA
2.1.6.			ESCADA						2.939,52	
2.1.6.0.1.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	3,10	23,24	BDI 1	28,41	88,07	RA
2.1.6.0.2.	SINAPI	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	12,50	16,42	BDI 1	20,07	250,88	RA
2.1.6.0.3.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	3,10	9,77	BDI 1	11,94	37,01	RA
2.1.6.0.4.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	12,50	9,60	BDI 1	11,73	146,63	RA
2.1.6.0.5.	SINAPI	101995	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020	M2	7,10	172,65	BDI 1	211,03	1.498,31	RA
2.1.6.0.6.	SINAPI	103686	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	1,00	751,55	BDI 1	918,62	918,62	RA
2.1.7.			ALVENARIAS						8.569,29	
2.1.7.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	23,84	99,09	BDI 1	121,12	2.887,50	RA
2.1.7.0.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	47,68	8,83	BDI 1	10,79	514,47	RA
2.1.7.0.3.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	47,68	61,64	BDI 1	75,34	3.592,21	RA
2.1.7.0.4.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	23,84	54,05	BDI 1	66,07	1.575,11	RA
2.1.8.			PINTURA						5.199,75	
2.1.8.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	23,84	3,91	BDI 1	4,78	113,96	RA
2.1.8.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	23,84	35,25	BDI 1	43,09	1.027,27	RA
2.1.8.0.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	23,84	25,12	BDI 1	30,70	731,89	RA
2.1.8.0.4.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	42,60	63,89	BDI 1	78,09	3.326,63	RA
2.1.9.			TIJOS APARENTES NA FACHADA						6.023,81	
2.1.9.0.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	73,80	12,32	BDI 1	15,06	1.111,43	RA
2.1.9.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	73,80	2,03	BDI 1	2,48	183,02	RA
2.1.9.0.3.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	73,80	48,91	BDI 1	59,78	4.411,76	RA
2.1.9.0.4.	SINAPI	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	8,00	21,00	BDI 1	25,67	205,36	RA
2.1.9.0.5.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	8,00	11,48	BDI 1	14,03	112,24	RA
2.1.10.			REQUADRO TIJOS APARENTES NA FACHADA						249,11	
2.1.10.0.1.	SINAPI	104257	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022	M2	2,09	97,51	BDI 1	119,19	249,11	RA
2.1.11.			GUARDA CORPO						37.523,98	
2.1.11.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	50,68	502,02	BDI 1	613,62	31.098,26	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 TIMBÓ - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MERCADO MUNICIPAL	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF TIMBÓ - SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
2.1.11.0.2.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	50,68	103,73	BDI 1	126,79	6.425,72	RA
2.2.			TALUDES A SER EXECUTADOS PARA RECEBER PLANTIO DE GRAMA						123.813,81	
2.2.0.0.1.	SINAPI	101260	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	375,00	33,62	BDI 1	41,09	15.408,75	RA
2.2.0.0.2.	Composição	015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS	M2	2.306,00	38,46	BDI 1	47,01	108.405,06	RA
2.3.			EDIFICAÇÃO						199.058,79	
2.3.0.0.1.	Composição	013	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (PAVER) COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM	M2	1.128,73	128,53	BDI 1	157,10	177.323,48	RA
2.3.0.0.2.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	363,71	48,89	BDI 1	59,76	21.735,31	RA
2.4.			EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL NOS ARREDORES DA EDIFICAÇÃO						39.449,88	
2.4.0.0.1.	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	136,20	54,25	BDI 1	66,31	9.031,42	RA
2.4.0.0.2.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	102,15	9,07	BDI 1	11,09	1.132,84	RA
2.4.0.0.3.	SINAPI	102361	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	102,15	38,20	BDI 1	46,69	4.769,38	RA
2.4.0.0.4.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	85,04	8,71	BDI 1	10,65	905,68	RA
2.4.0.0.5.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4,00	2.586,17	BDI 1	3.161,08	12.644,32	RA
2.4.0.0.6.	Composição	014	CANALETA E DISSIPADOR DE ENERGIA (L 0,80 X H 0,40)	M	21,08	425,61	BDI 1	520,22	10.966,24	RA
2.5.			ILUMINAÇÃO EXTERNA DA EDIFICAÇÃO (NÃO CONTEMPLA ESTACIONAMENTOS)						59.251,71	
2.5.0.0.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.889,30	4,20	BDI 1	5,13	9.692,11	RA
2.5.0.0.2.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	13,00	54,67	BDI 1	66,82	868,66	RA
2.5.0.0.3.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	117,01	BDI 1	143,02	1.430,20	RA
2.5.0.0.4.	SINAPI	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	67,53	BDI 1	82,54	82,54	RA
2.5.0.0.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	11,42	BDI 1	13,96	125,64	RA
2.5.0.0.6.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	147,50	16,19	BDI 1	19,79	2.919,03	RA
2.5.0.0.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	193,20	10,63	BDI 1	12,99	2.509,67	RA
2.5.0.0.8.	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	201,87	13,58	BDI 1	16,60	3.351,04	RA
2.5.0.0.9.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	18,23	11,85	BDI 1	14,48	263,97	RA
2.5.0.0.10.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,00	15,44	BDI 1	18,87	56,61	RA
2.5.0.0.11.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14,00	372,45	BDI 1	455,25	6.373,50	RA
2.5.0.0.12.	SINAPI	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	7,00	3.383,93	BDI 1	4.136,18	28.953,26	RA
2.5.0.0.13.	Composição	016	LUMINÁRIA DE JARDIM TIPO ESPETO DE LED 3000K , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	44,00	48,82	BDI 1	59,67	2.625,48	RA
3.			CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM ARCO						420.859,05	
3.1.			SERVÍCIOS PRELIMINARES						6.786,63	
3.1.0.0.1.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	65,30	85,03	BDI 1	103,93	6.786,63	RA
3.2.			INFRAESTRUTURA - FUNDACÕES						23.629,04	
3.2.0.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	10,00	47,51	BDI 1	58,07	580,70	RA
3.2.0.0.2.	SINAPI	102360	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	10,00	25,91	BDI 1	31,67	316,70	RA
3.2.0.0.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,00	7,03	BDI 1	8,59	85,90	RA
3.2.0.0.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	327,60	13,00	BDI 1	15,89	5.205,56	RA
3.2.0.0.5.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	327,60	8,82	BDI 1	10,78	3.531,53	RA
3.2.0.0.6.	SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,00	218,75	BDI 1	267,38	6.149,74	RA
3.2.0.0.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,70	703,62	BDI 1	860,03	6.622,23	RA
3.2.0.0.8.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	17,28	53,82	BDI 1	65,78	1.136,68	RA
3.3.			ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO						312.781,66	
3.3.1.			PILAR METÁLICO EM PERFIL I						126.685,90	
3.3.1.0.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	3.876,84	20,68	BDI 1	25,28	98.006,52	RA
3.3.1.0.2.	Composição	009	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E FABRICAÇÃO DO PILAR	UND	12,00	1.826,44	BDI 1	2.232,46	26.789,52	RA
3.3.1.0.3.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	57,60	26,84	BDI 1	32,81	1.889,86	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR TIMBÓ - SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MERCADO MUNICIPAL	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF TIMBÓ - SC			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
3.3.2.			ESTRUTURA TRELICADA EM ARCO DA COBERTURA					-	38.948,32	
3.3.2.0.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_PA	KG	1.359,24	20,77	BDI 1	25,39	34.511,10	RA
3.3.2.0.2.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020_PE	M2	135,24	26,84	BDI 1	32,81	4.437,22	RA
3.3.3.			TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS DA COBERTURA					-	105.189,86	
3.3.3.0.1.	SINAPI	100764	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020_PA	KG	3.757,52	20,77	BDI 1	25,39	95.403,43	RA
3.3.3.0.2.	Composição	010	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTERÇAMENTO E CONTRAVENTAMENTO DA COBERTURA	M2	213,64	27,87	BDI 1	34,07	7.278,71	RA
3.3.3.0.3.	SINAPI	100726	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	M2	68,78	29,83	BDI 1	36,46	2.507,72	RA
3.3.4.			COBERTURA					-	41.957,58	
3.3.4.0.1.	Composição	002	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar 2,1x6m 6mm	M2	325,00	70,81	BDI 1	86,55	28.128,75	RA
3.3.4.0.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	56,86	165,86	BDI 1	202,73	11.527,23	RA
3.3.4.0.3.	Composição	012	IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E EMENDAS PARA COBERTURAS	M	60,00	31,38	BDI 1	38,36	2.301,60	RA
3.4.			ILUMINAÇÃO DA COBERTURA EM ARCO					-	7.122,95	
3.4.0.0.1.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	10,00	17,27	BDI 1	21,11	211,10	RA
3.4.0.0.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	128,70	4,20	BDI 1	5,13	660,23	RA
3.4.0.0.3.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	54,35	11,87	BDI 1	14,51	788,62	RA
3.4.0.0.4.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	12,00	372,45	BDI 1	455,25	5.463,00	RA
3.5.			EXECUÇÃO DE PISO COM CIMENTO QUEIMADO					-	70.538,77	
3.5.0.0.1.	Composição	011	PISO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO QUEIMADO	M2	298,64	193,24	BDI 1	236,20	70.538,77	RA
4.			REFORMA DO MIRANTE + DETALHES EXTERNOS					-	178.251,12	
4.1.			DEMOLIÇÕES					-	14.514,16	
4.1.0.0.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	124,00	60,68	BDI 1	74,17	9.197,08	RA
4.1.0.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	177,00	24,58	BDI 1	30,04	5.317,08	RA
4.2.			REVESTIMENTO DE PISO					-	57.870,66	
4.2.0.0.1.	SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	177,00	170,12	BDI 1	207,94	36.805,38	RA
4.2.0.0.2.	SINAPI	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF. 07/2021	M2	177,00	87,07	BDI 1	106,43	18.838,11	RA
4.2.0.0.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	177,00	3,73	BDI 1	4,56	807,12	RA
4.2.0.0.4.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF. 04/2019_PS	M	11,20	103,73	BDI 1	126,79	1.420,05	RA
4.3.			REFAZER REBOCO DA MURETA EM ALGUNS PONTOS					-	4.065,00	
4.3.0.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	50,00	4,88	BDI 1	5,96	298,00	RA
4.3.0.0.2.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	50,00	61,64	BDI 1	75,34	3.767,00	RA
4.4.			PINTURA MURETA DA ESCADA DE ACESSO AO PERGOLADO E MUROS LATERAIS					-	4.321,35	
4.4.0.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	55,00	3,91	BDI 1	4,78	262,90	RA
4.4.0.0.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	55,00	35,25	BDI 1	43,09	2.369,95	RA
4.4.0.0.3.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	55,00	25,12	BDI 1	30,70	1.688,50	RA
4.5.			ESCADARIA DE ACESSO					-	2.940,59	
4.5.0.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	20,00	24,58	BDI 1	30,04	600,80	RA
4.5.0.0.2.	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	M3	0,80	795,62	BDI 1	972,49	777,99	RA
4.5.0.0.3.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	M2	20,00	63,89	BDI 1	78,09	1.561,80	RA
4.6.			PERGOLADO					-	44.089,03	
4.6.0.0.1.	Cotação	013	PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA	UND	1,00	36.070,55	BDI 1	44.089,03	44.089,03	RA
4.7.			FLOREIRAS					-	50.452,33	
4.7.0.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	55,20	99,09	BDI 1	121,12	6.685,82	RA
4.7.0.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	55,20	4,88	BDI 1	5,96	328,99	RA
4.7.0.0.3.	SINAPI	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	55,20	61,64	BDI 1	75,34	4.158,77	RA
4.7.0.0.4.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,12, ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019_PS	M	51,00	502,02	BDI 1	613,62	31.294,62	RA
4.7.0.0.5.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF. 09/2023	M2	55,20	54,05	BDI 1	66,07	3.647,06	RA
4.7.0.0.6.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	M2	55,20	3,91	BDI 1	4,78	263,86	RA
4.7.0.0.7.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	M2	55,20	35,25	BDI 1	43,09	2.378,57	RA
4.7.0.0.8.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	55,20	25,12	BDI 1	30,70	1.694,64	RA
5.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	11.432,10	
5.1.			LIMPEZAS					-	11.432,10	
5.1.0.0.1.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF. 04/2019	M2	80,59	5,69	BDI 1	6,95	560,10	RA
5.1.0.0.2.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF. 04/2019	M2	426,72	1,73	BDI 1	2,11	900,38	RA
5.1.0.0.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	1.009,63	3,73	BDI 1	4,56	4.603,91	RA
5.1.0.0.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	1.009,63	2,03	BDI 1	2,48	2.503,88	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR 0 TIMBÓ - SC	APelido do Empreendimento MERCADO MUNICIPAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF TIMBÓ - SC	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MERCADO MUNICIPAL										4.226.864,80
5.1.0.0.5.	SINAPI	99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	10,00	9,27	BDI 1	11,33	113,30	RA
5.1.0.0.6.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	18,00	5,89	BDI 1	7,20	129,60	RA
5.1.0.0.7.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	5,80	17,81	BDI 1	21,77	126,27	RA
5.1.0.0.8.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	158,08	3,25	BDI 1	3,97	627,58	RA
5.1.0.0.9.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	34,76	1,06	BDI 1	1,30	45,19	RA
5.1.0.0.10.	SINAPI	99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	M2	43,15	2,68	BDI 1	3,28	141,53	RA
5.1.0.0.11.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PAINO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	844,40	1,63	BDI 1	1,39	1.680,36	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TIMBÓ - SC
Local
sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024
Data

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.02.13 14:39:08 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT: 1720240601991

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACA DA OBRA	M2		0,00	367,16
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	17,69
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2	0,00	8,58
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	0,00	250,00
SINAPI-I	5073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,11	0,00	19,08
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	30,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	22,66
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	0,00	440,70
Composição	002	Cobertura em chapa de policarbonato alveolar 2,1x6m 6mm	M2		63,03	70,81
Cotação	001	Policarbonato alveolar cristal 2,1x6m espessura 6mm	M²	1	56,20	56,20
Cotação	002	Perfil H - policarbonato encaixe cristal 6mm	M	0,5	13,67	13,67
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	0,00	19,99
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,15	0,00	26,14
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	3	0,00	0,29
Composição	003	ENTRADA DE ENERGIA PRINCIPAL COM POSTINHO - ALTURA 9,0 M	UND		0,00	2.047,29
SINAPI	101542	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	0,00	65,87
SINAPI	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	0,00	31,91
SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	1	0,00	81,38
SINAPI-I	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	2	0,00	73,14
SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	0,00	58,55
SINAPI	101548	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1	0,00	8,53
SINAPI-I	431	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1	0,00	15,75
SINAPI-I	5033	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D	UN	1	0,00	1.155,00
SINAPI-I	43093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	0,00	347,60
SINAPI-I	1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	2	0,00	5,44
SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1	0,00	74,41
SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	0,00	19,99
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	1	0,00	31,14
Composição	004	CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO	CONJ		15,93	43,71
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01	0,00	16,96
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	23,81
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	31,44
cotação	018	CAIXA DE ESPERA PRÉ-AR	UN	1	15,93	15,93
Composição	005		Conj.		0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	006	ESCORAMENTO DA ESTRUTURA EXISTENTE COM ESCORAS DE EUCALIPTO	M2		0,00	212,97
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3	0,00	47,78
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,013	0,00	18,40
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,75	0,00	67,03
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,476	0,00	30,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,204	0,00	22,66
Composição	007	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	CONJ		49,00	862,44
SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7	0,00	23,50
SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8	0,00	43,81
SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7	0,00	27,18
cotação	015	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME	UND	4	12,25	12,25
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	31,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	22,66
Composição	008	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CENTRAL DE ALARME, ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCENDIO	UND		1.010,80	1.443,60
cotação	014	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO	UND	4	95,00	95,00
cotação	016	CENTRAL DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO COM BATERIA 24V	UND	1	630,80	630,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	31,44
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	0,00	22,66

FORNECEDOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição 009 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA FIXAÇÃO E FABRICAÇÃO DO PILAR						
SINAPI-I	1334	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2	KG	35,8508333	0,00	1.826,44
SINAPI-I	42402	ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	25,255	0,00	7,89
SINAPI-I	4337	PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8"	UN	5	0,00	3,28
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	12	0,00	26,14
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	12	0,00	19,99
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	0,00	31,54
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	8	0,00	35,96
SINAPI-I	44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	1	0,00	28,61
Composição 010 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTERÇAMENTO E CONTRAVENTAMENTO DA COBERTURA						
SINAPI-I	4342	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UN	0,09361543	0,00	0,29
SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,6	0,00	26,14
SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	H	0,6	0,00	19,99
SINAPI-I	13294	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM	UN	0,09361543	0,00	1,93
Composição 011 PISO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM CIMENTO QUEIMADO						
SINAPI-I	40647	PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)	M2	1	0,00	170,12
SINAPI-I	154	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	L	0,187	0,00	74,12
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	30,87
Composição 012 IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS E EMENDAS PARA COBERTURAS						
SINAPI-I	38123	SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO	KG	0,5	0,00	48,17
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	0,00	24,35
Composição 013 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR (PAVER) COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6CM						
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,56	0,00	135,00
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0065	0,00	101,01
SINAPI-I	36155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	1,0031	0,00	43,50
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	0,00	30,58
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1595	0,00	22,66
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	0,00	9,42
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0757	0,00	0,61
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0037	0,00	10,30
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,076	0,00	1,01
Composição 014 CANALETA E DISSIPADOR DE ENERGIA (L 0,80 X H 0,40)						
SINAPI	103801	CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,2112	0,00	707,26
SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,4356	0,00	13,92
SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	M3	0,04	0,00	694,26
SINAPI-I	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,04	0,00	107,74
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	1,6	0,00	126,36
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	30,87
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	22,66
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,09	0,00	89,64
SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,05	0,00	22,57
Composição 015 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA EM PLACAS						
SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1	0,00	16,46
SINAPI-I	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1	0,00	12,00
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	0,00	1,23
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,369	0,00	23,77
Composição 016 LUMINARIA DE JARDIM TIPO ESPETO DE LED 3000K , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
COTAÇÃO	009	LUMINARIA DE JARDIM TIPO ESPETO DE LED 3000K	UND	1	33,70	33,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	0,00	36,56
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,05	0,00	10,02
Composição 017 SERVIÇO DE TROCA DOS VIDROS DAS JANELAS EXISTENTE DA EDIFICAÇÃO. VIDRO MARTELADO - SEM TROCA DAS ESTRUTURA DA JANELA						
SINAPI-I	10499	VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO	M2	1	0,00	104,16
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,24
SINAPI-I	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	0,5	0,00	7,95
SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	1	0,00	3,25
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	018	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO/ REUTILIZAÇÃO DAS MADEIRAS EXISTENTES RETIRADAS DA OBRA, NA COBERTURA - LIXAMENTO, IMUNIZAÇÃO, INTALAÇÃO. SERVIÇO E MATERIAIS	M3		0,00	197,88
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	29,03
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	0,00	24,28
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	1	0,00	2,39
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1	0,00	27,23
SINAPI	100954	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1,1	0,00	8,55
SINAPI-I	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,2	0,00	18,40
Composição	019	PORTA DE ENROLAR MANIAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 - FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	596,06
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	30,58
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,00	24,35
SINAPI-I	37518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	M2	1	0,00	535,53
SINAPI-I	4358	PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM	UN	2	0,00	2,61
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	2	0,00	0,19
Composição	020	CONJUNTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO	CONJ		0,00	10.818,22
SINAPI-I	39209	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1208	0,00	0,62
SINAPI-I	39207	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO	UN	50	0,00	0,95
SINAPI-I	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	187	0,00	0,37
SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	845	0,00	0,06
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	4	0,00	0,10
SINAPI-I	44919	ESPAÇADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE AÇO, PLÁSTICO. (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM	UN	187	0,00	2,45
SINAPI-I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	4	0,00	0,24
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	916	0,00	0,07
SINAPI-I	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	187	0,00	3,57
SINAPI-I	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	576	0,00	0,29
SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	792	0,00	0,39
SINAPI-I	39996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	M	187	0,00	4,09
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10	0,00	10,02
SINAPI-I	41474	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM	UN	15	0,00	81,38
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	0,00	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	0,00	24,93
Composição	021	CENTRAL DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO POR DETECTORES DE FUMAÇA	CONJ		1.010,80	4.925,30
COTAÇÃO	014	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO	UND	4	95,00	95,00
COTAÇÃO	016	CENTRAL DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO COM BATERIA 24V	UND	1	630,80	630,80
SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	0,00	4,20
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	0,00	36,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50	0,00	24,93
Composição	022	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO E=0,50 OU 0,43MM + ISOPOR, INCLUSO IÇAMENTO	M2		61,21	73,50
COTAÇÃO	017	TELHA METALICA AÇO E=0,50 OU 0,43MM + ISOPOR	M2	1,166	52,50	52,50
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	0,00	1,76
SINAPI	88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	0,00	22,66
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,091	0,00	30,19
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	0,00	32,75
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0013	0,00	31,89

24/01/2024

Data

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.02.13 14:38:50 -03'00'

Responsável Técnico: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA
CREA/CAU: 189110/D

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	11.083.556/0001-05	Vitral sul alum. Ferragens LTDA	46 9 9985-8497	Alex mariotti
E002	33.444.752/0001-09	PRIMMUS ELEVADORES E PLATAFORMS	41 9 97389842	RODRIGO A. SCHAFRANSKI
E003	20.082.985/0001-59	ELEVADORES ATLÂNTICO	47 9 99074819	ATENDIMENTO
E004	28.516.767/0001-97	DW ELEVADORES	45 9 98307204	RENAN FELIPE VITTO
E005	16.854.379/0001-37	MOTION ELEVADORES E PLATAFORMAS		
E006	08.798.420/0001-77	CONSTRUBEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	46 35236116	GABRIELA
E007	77.804.599/0006-55	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	46 35201060	
E008	14.193.126/0001-34	ESTRELA GUIA	46 30557071	DIOGO
E009	77.804.599/0006-55	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	46 9 91414697	GENILSON
E010	28.334.882/0001-40	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA	46 9 99179138	ADRIANA BARBOSA GAON
E011	42.084.221/0001-35	CONSTRUDECK	47 9 84529554	SANIMAR ESTEVES THEIS
E012		IN BRASIL MADEIRA PLÁSTICA	46 9 99424811	DIEGO CRESHAM
E013	19.008.090/0001-95	ACELIN EXTINTORES	71 33790824	
E014	40.644.853/0001-80	MOCELIN EXTINTORES	46 30101525	ADROALDO
E015	28.340.361/0001-64	IGNIS SECURITY	11 21569863	JULIA SANTOLIN
E021	04.756.598/0001-02	GALVOTELHAS INDUSTRIA E COMERCIO	45 30160446	KETLIN
E022	05.368.277/0001-95	LEOFER METALURGICA LTDA	46 39057700	ROSELI
E024	06.082.272/0001-64	DIFER DISTRIBUIÇÃO DE FERROS E AÇOS	46 35230788	GABRIEL MONTEIRO
E025	13.586.069/0001-90	ALFA MATERIAIS ELÉTRICOS	16 34063067	
E026	92.660.406/0001-19	FREGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	51 40072808	
E023	01.754.239/0001-10	REFRIGERAÇÃO DURIO	51 40071853	

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	001	Polycarbonato alveolar cristal 2,1x6m espessura 6mm	M²	56,20	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Vitral sul alum. Ferragens LTDA		56,20	11/09/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	002	Perfil H - polycarbonato encaixe cristal 6mm	M	13,67	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	Vitral sul alum. Ferragens LTDA		13,67	11/09/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO	UND	35.736,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	PRIMMUS ELEVADORES E PLATAFORMS		36.000,00	06/09/2023
	E003	ELEVADORES ATLÂNTICO		32.500,00	09/09/2023
	E004	DW ELEVADORES		40.900,00	
	E005	MOTION ELEVADORES E PLATAFORMAS		35.472,00	06 / 09 / 2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	004	PLAFON EMBUTIR 24W	UND	40,86	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	CONSTRUBEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		41,92	06/07/2023
	E007	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL		35,42	06/07/2023
	E008	ESTRELA GUIA		39,80	06/07/2023
	E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA		45,62	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	005	PLAFON EMBUTIR 35W	UND	106,92	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E006	CONSTRUBEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		117,14	06/07/2023
	E007	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL		96,70	06/07/2023
	E008	ESTRELA GUIA		142,00	06/07/2023
	E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA		46,52	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	006	ELETROCALHA 100X100 CH20 COM TAMPA	M	76,01	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL		66,17	25/10/2023
	E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA		85,85	
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	007	TE HORIZONTAL 100X100 90º CH20	UND	48,07	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E009	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL		42,75	25/10/2023

E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA	53,38	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	008	CRUZETA HORIZONTAL 90º 100X50 CH18	UND	44,96	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E009	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL			34,30	25/10/2023
E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA			55,61	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	009	LUMINARIA DE JARDIM TIPO ESPETO DE LED 3000K	UND	33,70	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E009	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL			30,36	25/10/2023
E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA			37,04	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	010	FITA DE LED 15W	M	39,14	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E009	FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL			41,81	25/10/2023
E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA			36,47	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	011	COTOVELO 90º 100X100	UND	30,97	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA			30,97	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	012	SUPORTE PARA ELETROCALHA	UND	9,01	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E010	E.G. MATERIAIS ELÉTRICOS/ WELTER E FERMIANO LTDA			9,01	25/10/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	013	PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA	UND	36.070,55	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E011	CONSTRUDECK			43.765,10	26/10/2023
E012	IN BRASIL MADEIRA PLÁSTICA			28.376,00	30/10/2023
OBSERVAÇÕES: CONSULTAR O MODELO PADRÃO DE CADA EMPRESA ANTES DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	014	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO	UND	95,00	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E013	ACELIN EXTINTORES			95,00	05/04/2023
E014	MOCELIN EXTINTORES			48,90	10/04/2023
E015	IGNIS SECURITY			116,67	05/04/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	015	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME	UND	12,25	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E013	ACELIN EXTINTORES			12,00	05/04/2023
E015	IGNIS SECURITY			12,50	05/04/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	016	CENTRAL DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO COM BATERIA 24V	UND	630,80	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E014	MOCELIN EXTINTORES			630,80	05/04/2023
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	017	TELHA METALICA AÇO E=0,50 OU 0,43MM + ISOPOR	M2	52,50	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E021	GALVOTELHAS INDUSTRIA E COMERCIO			39,90	02/02/2024
E022	LEOFER METALURGICA LTDA			52,50	02/02/2024
E024	DIFER DISTRIBUIÇÃO DE FERROS E AÇOS			59,70	02/02/2024
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	018	CAIXA DE ESPERA PRÉ-AR	UN	15,93	
EMPRESA	NOME DA EMPRESA			COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E023	REFRIGERAÇÃO DURIO			21,95	02/02/2024
E025	ALFA MATERIAIS ELÉTRICOS			15,93	02/02/2024
E026	FREGELAR COMERCIO E INDUSTRIA			8,73	02/02/2024
OBSERVAÇÕES:					

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.02.13 14:38:32 -03'00'

02/02/2024

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR TIMBÓ - SC	ApELIDO EMPREENDIMENTO MERCADO MUNICIPAL	DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL
------------------	----------------	----------------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	3.092.792,20	% Período:	12,50%	0,62%	1,14%	1,26%	3,16%	1,91%	3,01%	3,40%	8,36%	15,58%	7,80%
1.1.	SERVICOS/ ATIVIDADES PRELIMINARES	386.592,82	% Período:	100,00%										
1.2.	ESCORAMENTO DA LAJE A MANTER NOS I	35.141,85	% Período:		55,00%	45,00%								
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	97.358,05	% Período:			20,00%	40,00%	40,00%						
1.4.	AMPLIAÇÕES, REFORMAS, ITENS EXTERN	235.747,07	% Período:			20,00%	40,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
1.5.	LEVANTAMENTO DAS ALVENARIAS	136.665,75	% Período:					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
1.6.	COBERTURAS METÁLICAS DO MERCADO I	397.098,47	% Período:										45,00%	55,00%
1.7.	FORRO EM GESSO	49.619,65	% Período:										45,00%	55,00%
1.8.	REVESTIMENTOS DE PISO	420.878,63	% Período:											
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	444.900,72	% Período:									45,00%	55,00%	
1.10.	SPDA	58.830,66	% Período:									45,00%	55,00%	
1.11.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	16.132,72	% Período:								20,00%	40,00%	40,00%	
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.507,64	% Período:								20,00%	40,00%	40,00%	
1.13.	PINTURAS - EXISTENTE + REFORMA + AMI	227.716,52	% Período:								20,00%	40,00%	40,00%	10,00%
1.14.	ABERTURAS E ESQUADRIAS	116.160,72	% Período:											10,00%
1.15.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DESAS	85.939,57	% Período:											
1.16.	LOUÇAS E ACABAMENTOS DE BANHEIRO	70.343,29	% Período:											
1.17.	CORRIMÃO E GUARDA CORPO DA ESCADJ	5.330,95	% Período:											
1.18.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E AR-CONDICI	213.486,41	% Período:											
1.19.	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO	43.680,11	% Período:											
1.20.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.660,60	% Período:											
2.	SERVIÇOS EXTERNOS HA EDIFICAÇÃO	523.528,33	% Período:	8,76%	34,36%									
2.1.	CONSTRUÇÃO DA RAMPA ENTRE EDIFICA	101.954,14	% Período:	45,00%	55,00%									
2.2.	TALUDES A SER EXECUTADOS PARA REC	123.813,81	% Período:		100,00%									
2.3.	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EM PAVERS N	199.058,79	% Período:											
2.4.	EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL NOS ARREE	39.449,88	% Período:											
2.5.	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA EDIFICAÇÃO (N	59.251,71	% Período:											
3.	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM ARCO	420.859,05	% Período:	0,81%	0,81%	3,37%	2,25%	22,30%	22,30%	29,73%	1,69%	16,76%		
3.1.	SERVICOS PRELIMINARES	6.786,63	% Período:	50,00%	50,00%									
3.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	23.629,04	% Período:			60,00%	40,00%							
3.3.	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO	312.781,66	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%				
3.4.	ILUMINAÇÃO DA COBERTURA EM ARCO	7.122,95	% Período:					30,00%	30,00%	40,00%				
3.5.	EXECUÇÃO DE PISO COM CIMENTO QUEIM	70.538,77	% Período:								100,00%			
4.	REFORMA DO MIRANTE + DETALHES EXTE	178.253,12	% Período:										40,61%	29,44%
4.1.	DEMOLIÇÕES	14.514,16	% Período:										100,00%	
4.2.	REVESTIMENTO DE PISO	57.870,66	% Período:										100,00%	
4.3.	REFAZER REBOCO DA MURETA EM ALGUA	4.065,00	% Período:										100,00%	
4.4.	PINTURA MURETA DA ESCADA DE ACESSO	4.321,35	% Período:										100,00%	
4.5.	ESCADARIA DE ACESSO	2.940,59	% Período:										100,00%	
4.6.	PERGOLADO	44.089,03	% Período:										100,00%	
4.7.	FLOREIRAS	50.452,33	% Período:										100,00%	
5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.432,10	% Período:											
5.1.	LIMPEZAS	11.432,10	% Período:											

Total: R\$ 4.226.864,80	%:	10,31%	4,79%	1,17%	1,14%	4,54%	3,61%	5,16%	2,66%	7,79%	13,11%	6,95%		
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	435.865,50	202.609,92	49.462,86	48.394,84	191.714,49	152.771,26	218.215,87	112.354,23	329.166,67	554.197,11	293.651,19		
	Outros:	435.865,50	202.609,92	49.462,86	48.394,84	191.714,49	152.771,26	218.215,87	112.354,23	329.166,67	554.197,11	293.651,19		
Acumulado:	%:	10,31%	15,11%	16,28%	17,42%	21,96%	25,57%	30,73%	33,39%	41,18%	54,29%	61,24%		
	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	435.865,50	638.475,42	687.938,28	736.333,12	928.047,61	1.080.818,87	1.299.034,74	1.411.388,97	1.740.555,64	2.294.752,75	2.588.403,94		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	435.865,50	638.475,42	687.938,28	736.333,12	928.047,61	1.080.818,87	1.299.034,74	1.411.388,97	1.740.555,64	2.294.752,75	2.588.403,94		

TIMBÓ - SC
Local
sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024
Data

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Assinado de forma digital por CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.02.13 14:37:49 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT: 1720240601991



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
(SELECIONAR) LÍCITO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	TIMBÓ - SC	MERCADO MUNICIPAL	MERCADO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	3.092.792,20	% Período:	5,57%	3,83%	5,40%	7,13%	11,34%	7,98%					
1.1.	SERVICOS/ ATIVIDADES PRELIMINARES	386.592,82	% Período:											
1.2.	ESCORAMENTO DA LAJE A MANTER NOS I	35.141,85	% Período:											
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	97.358,05	% Período:											
1.4.	AMPLIAÇÕES, REFORMAS, ITENS EXTERN	235.747,07	% Período:											
1.5.	LEVANTAMENTO DAS ALVENARIAS	136.665,75	% Período:											
1.6.	COBERTURAS METÁLICAS DO MERCADO I	397.098,47	% Período:											
1.7.	FORRO EM GESSO	49.619,65	% Período:	45,00%	55,00%									
1.8.	REVESTIMENTOS DE PISO	420.878,63	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%						
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	444.900,72	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%						
1.10.	SPDA	58.830,66	% Período:	100,00%										
1.11.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	16.132,72	% Período:											
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.507,64	% Período:											
1.13.	PINTURAS - EXISTENTE + REFORMA + AMI	227.716,52	% Período:	40,00%	40,00%			10,00%						
1.14.	ABERTURAS E ESQUADRIAS	116.160,72	% Período:			35,00%	45,00%	20,00%						
1.15.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DESAS	85.939,57	% Período:						100,00%					
1.16.	LOUÇAS E ACABAMENTOS DE BANHEIRO	70.343,29	% Período:					40,00%	60,00%					
1.17.	CORRIMÃO E GUARDA CORPO DA ESCAD	5.330,95	% Período:						100,00%					
1.18.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E AR-CONDIC	213.486,41	% Período:					50,00%	50,00%					
1.19.	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO	43.680,11	% Período:					100,00%						
1.20.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.660,60	% Período:						100,00%					
2.	SERVIÇOS EXTERNOS NA EDIFICAÇÃO	523.528,33	% Período:				9,80%	19,37%	27,70%					
2.1.	CONSTRUÇÃO DA RAMPA ENTRE EDIFICA	101.954,14	% Período:											
2.2.	TALUDES A SER EXECUTADOS PARA REC	123.813,81	% Período:											
2.3.	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EM PAVERS N	199.058,79	% Período:					45,00%	55,00%					
2.4.	EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL NOS ARREE	39.449,88	% Período:				100,00%							
2.5.	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA EDIFICAÇÃO (N	59.251,71	% Período:				20,00%	20,00%	60,00%					
3.	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM ARCO	420.859,05	% Período:											
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.786,63	% Período:											
3.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	23.629,04	% Período:											
3.3.	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO	312.781,66	% Período:											
3.4.	ILUMINAÇÃO DA COBERTURA EM ARCO	7.122,95	% Período:											
3.5.	EXECUÇÃO DE PISO COM CIMENTO QUEIM	70.538,77	% Período:											
4.	REFORMA DO MIRANTE + DETALHES EXTE	178.253,12	% Período:	29,95%										
4.1.	DEMOLIÇÕES	14.514,16	% Período:											
4.2.	REVESTIMENTO DE PISO	57.870,66	% Período:											
4.3.	REFAZER REBOCO DA MURETA EM ALGUM	4.065,00	% Período:											
4.4.	PINTURA MURETA DA ESCADA DE ACESSO	4.321,35	% Período:											
4.5.	ESCADARIA DE ACESSO	2.940,59	% Período:	100,00%										
4.6.	PERGOLADO	44.089,03	% Período:											
4.7.	FLOREIRAS	50.452,33	% Período:	100,00%										
5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.432,10	% Período:						100,00%					
5.1.	LIMPEZAS	11.432,10	% Período:						100,00%					
Total: R\$ 4.226.864,80				%:	5,34%	2,80%	3,95%	6,43%	10,70%	9,54%				
Período:	Repasse:	-												
	Contrapartida:	225.639,03		118.377,42	166.919,84	271.924,00	452.254,81	403.345,76						
	Outros:	225.639,03		118.377,42	166.919,84	271.924,00	452.254,81	403.345,76						
Acumulado:	Investimento:	225.639,03		118.377,42	166.919,84	271.924,00	452.254,81	403.345,76						
	%:	66,58%		69,38%	73,32%	79,76%	90,46%	100,00%						
	Repasse:	-		-	-	-	-	-						
Acumulado:	Contrapartida:	2.814.042,97		2.932.420,39	3.099.340,23	3.371.264,23	3.823.519,04	4.226.864,80						
	Outros:	-		-	-	-	-	-						
	Investimento:	2.814.042,97		2.932.420,39	3.099.340,23	3.371.264,23	3.823.519,04	4.226.864,80						

TIMBÓ - SC
Local
sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024
Data

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Assinado de forma digital por: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.02.13 14:38:02 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D
ART/RR: 1720240601991

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR TIMBÓ - SC
------------------	----------------	----------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	23	24
				11/25	12/25
1.	REFORMA MERCADO MUNICIPAL	3.092.792,20	% Período:		
1.1.	SERVICOS/ ATIVIDADES PRELIMINARES	386.592,82	% Período:		
1.2.	ESCORAMENTO DA LAJE A MANTER NOS I	35.141,85	% Período:		
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	97.358,05	% Período:		
1.4.	AMPLIAÇÕES, REFORMAS, ITENS EXTERN	235.747,07	% Período:		
1.5.	LEVANTAMENTO DAS ALVENARIAS	136.665,75	% Período:		
1.6.	COBERTURAS METÁLICAS DO MERCADO I	397.098,47	% Período:		
1.7.	FORRO EM GESSO	49.619,65	% Período:		
1.8.	REVESTIMENTOS DE PISO	420.878,63	% Período:		
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	444.900,72	% Período:		
1.10.	SPDA	58.830,66	% Período:		
1.11.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	16.132,72	% Período:		
1.12.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	44.507,64	% Período:		
1.13.	PINTURAS - EXISTENTE + REFORMA + AMI	227.716,52	% Período:		
1.14.	ABERTURAS E ESQUADRIAS	116.160,72	% Período:		
1.15.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E DESAS	85.939,57	% Período:		
1.16.	LOUÇAS E ACABAMENTOS DE BANHEIRO	70.343,29	% Período:		
1.17.	CORRIMÃO E GUARDA CORPO DA ESCAD	5.330,95	% Período:		
1.18.	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E AR-CONDIC	213.486,41	% Período:		
1.19.	PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO	43.680,11	% Período:		
1.20.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.660,60	% Período:		
2.	SERVIÇOS EXTERNOS NA EDIFICAÇÃO	523.528,33	% Período:		
2.1.	CONSTRUÇÃO DA RAMPA ENTRE EDIFICA	101.954,14	% Período:		
2.2.	TALUDES A SER EXECUTADOS PARA REC	123.813,81	% Período:		
2.3.	EXECUÇÃO DAS CALÇADAS EM PAVERS N	199.058,79	% Período:		
2.4.	EXECUÇÃO DE REDE PLUVIAL NOS ARRE	39.449,88	% Período:		
2.5.	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA EDIFICAÇÃO (N	59.251,71	% Período:		
3.	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA EM ARCO	420.859,05	% Período:		
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.786,63	% Período:		
3.2.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	23.629,04	% Período:		
3.3.	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO	312.781,66	% Período:		
3.4.	ILUMINAÇÃO DA COBERTURA EM ARCO	7.122,95	% Período:		
3.5.	EXECUÇÃO DE PISO COM CIMENTO QUEIM	70.538,77	% Período:		
4.	REFORMA DO MIRANTE + DETALHES EXTE	178.253,12	% Período:		
4.1.	DEMOLIÇÕES	14.514,16	% Período:		
4.2.	REVESTIMENTO DE PISO	57.870,66	% Período:		
4.3.	REFAZER REBOCO DA MURETA EM ALGUM	4.065,00	% Período:		
4.4.	PINTURA MURETA DA ESCADA DE ACESSO	4.321,35	% Período:		
4.5.	ESCADARIA DE ACESSO	2.940,59	% Período:		
4.6.	PERGOLADO	44.089,03	% Período:		
4.7.	FLOREIRAS	50.452,33	% Período:		
5.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.432,10	% Período:		
5.1.	LIMPEZAS	11.432,10	% Período:		

Total: R\$ 4.226.864,80		%:	
Período:	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
Acumulado:	Investimento:		
	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		

TIMBÓ - SC
Local
sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024
Data

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR TIMBÓ - SC
------------------	----------------	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
MERCADO MUNICIPAL / MERCADO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TIMBÓ - SC
Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA:07074422908

Assinado de forma digital por
CLEOMAR NUNES DE
ALMEIDA:07074422908
Dados: 2024.02.13 14:37:31 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR TIMBÓ - SC
------------------	----------------	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL / MERCADO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TIMBÓ - SC
Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR TIMBÓ - SC
------------------	----------------	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL / MERCADO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

ART/RRT: 0

BDI 3

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

TIMBÓ - SC
Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR TIMBÓ - SC
------------------	----------------	------------------------------------

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE MERCADO MUNICIPAL / MERCADO MUNICIPAL

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Nome: Cleomar Nunes de Almeida
CREA/CAU: 189110/D
ART/RRT: 0