



Prefeitura de Timbó

MUNICÍPIO DE TIMBÓ – CENTRAL DE LICITAÇÕES EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 74/2024 FCT ESCLARECIMENTOS / QUESTIONAMENTOS

Segue abaixo questionamento realizado ao Edital acima informado, bem como a respectiva resposta.

QUESTIONAMENTO

Solicitamos a seguinte informação:

Item na planilha orçamentária que deveria ser o 1.15.06 - CENTRAL DE CONTROLE E COMBATE A INCENDIO POR DETECTORES DE FUMAÇA. (está sem a quantidade e conseqüentemente sem o valor total do item). Este item deve ser desconsiderado do orçamento? Não sera executado?

Item na planilha orçamentária 1.6.3.01 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO E=0,50 OU 0,43MM + ISOPOR, INCLUSO IÇAMENTO. (a composição 022, precisamos de uma explicação sobre esta, qual forma sera executado?

RESPOSTA:

Item 1.15.06

- Este item deve ser considerado no orçamento, pois faz-se necessária a instalação de 1 unidade do Conj. "CENTRAL DE CONTROLE E COMBATE A INCÊNDIO POR DETECTORES DE FUMAÇA" (Composição 021) no valor da coluna referente ao Preço unitário (com BDI). Apesar de o valor não constar no valor total do orçamento, o percentual de relevância em relação ao preço global, sendo, portanto, pouco significante de acordo com a curva ABC.

Item 1.6.3.01

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados à estrutura;

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;

- Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia-tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas simultaneamente no sentido contrário ao vento predominante (telhas a barlavento recobrem telhas a



Prefeitura de Timbó

sotavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso autoperfurante (terça em perfil metálico) ou haste reta com gancho em ferro galvanizado (terça em madeira);
- Na fixação com parafusos ou hastes com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metálica.

Timbó, 20 de junho de 2024.

JORGE REVELINO FERREIRA
Diretor Presidente
da Fundação de Cultura e Turismo de Timbó